

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування по об'єкту: «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: просп. Берестейський, 144 А» зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання житлового фонду у належному санітарно-технічному стані.

Замовник: Управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498693

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: ДДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування по об'єкту: «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: просп. Берестейський, 144 А».

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-05-008252-a

Бюджет закупівлі становить: 6 688 508,00 грн. (шість мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот вісім гривень, 00 коп.) Джерело фінансування: Бюджет міста Києва (95%) та кошти мешканців багатоквартирного будинку (5%). Очікувана вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення капітального ремонту.

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: просп. Берестейський, 144-А

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта</u>			
1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м[з груповим [парним] керуванням]	ліфт	1	
2	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг[з груповим [парним] керуванням]	зупинка	7	
3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг[з груповим [парним] керуванням]	м	18,76	
4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	
5	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1	
6	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м з груповим [парним] керуванням	ліфт	1	
7	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг з груповим [парним] керуванням	зупинка	7	
8	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг з груповим [парним] керуванням	м	18,76	
9	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	
10	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні та оздоблювальні роботи</u>			
11	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж існуючого підрамника)	т	0,08	
12	Знімання наличників	м	4,6	
13	Знімання дверних полотен	м2	1,62	
14	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	1	
15	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	20,22	
16	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,4	

1	2	3	4	5
17	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	19,42	
18	Установлення дверних коробок в перегородках (870x1965)	м2	1,62	
19	(Демонтаж) Установлення люків	шт	1	
20	Установлення люків	шт	1	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,4	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (товщина 30 мм)	м2	1,4	
23	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	20,22	
24	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	19,42	
25	Знімання засклених віконних рам	м2	0,57	
26	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
27	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,57	
28	Установлення ґрат сталевих	ґрати	1	
29	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0032	
30	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	9,6	
31	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	9,6	
32	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	9,6	
33	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	30,07	
34	Грунтування стелі ґрунтовкою глибокопроникною	м2	24,74	
35	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	24,74	
36	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	56,8	
37	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	56,8	
38	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	15,04	
39	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	м2	52,48	
40	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% [в приміщеннях висотою більше 4 м]	м2	1,4	
41	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	288,6	
42	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% [в приміщеннях висотою більше 4 м]	м2	288,6	
43	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10% (1 пов.)	м2	1,5	
44	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% (1 пов.)	м2	1,5	
45	Очищення вручну підлоги від пилу та бруду	м2	1,4	
46	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1	
47	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,4	
48	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в пряминок)	т	0,0087	
49	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,4	

1	2	3	4	5
50	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,4	
51	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	9,2	
52	Просте фарбування колером олійним підлог <u>Локальний кошторис 02-01-03 на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього</u>	м2	1,4	
53	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
54	Демонтаж вимикачів одноклавішних	шт	2	
55	(Демонтаж) Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	
56	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	
57	Прокладання коробів пластикових 25х25 мм	м	29	
58	Прокладання кабелю в коробах	м	30	
59	Монтаж світильників	шт	13	
60	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
61	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (блок освітлення)	шт	1	
62	Установлення дзвоників електричних з кнопкою <u>Локальний кошторис 02-01-04 на демонтаж та монтаж диспетчерського зв'язку</u>	к-т	1	
63	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
64	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2	
65	(Демонтаж) Монтаж вимикача кінцевого - датчика охоронного	шт	1	
66	Демонтаж кабелю	м	55	
67	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (Щит ліфта)	шт	1	
68	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2	
69	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (датчик охоронний)	шт	1	
70	Прокладання кабелю в коробах	м	5	
71	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 <u>Локальний кошторис 02-01-06 на пусконаладжувальні роботи</u>	м	54	
72	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок [для ліфтів з системою групового управління, на кожний ліфт у групі]	ліфт	1	
73	На кожну зупинку додавати або виключати (к=6 зуп.) [для ліфтів з системою групового управління, на кожний ліфт у групі] <u>Локальний кошторис 02-02-01 на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта</u>	ліфт	1	
74	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м з груповим [парним] керуванням	ліфт	1	
75	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг з груповим [парним] керуванням	зупинка	4	

1	2	3	4	5
76	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг з груповим [парним] керуванням	м	9,79	
77	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	
78	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1	
79	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
80	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг	зупинка	4	
81	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг	м	9,79	
82	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	
83	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг <u>Локальний кошторис 02-02-02 на загальнобудівельні та оздоблювальні роботи</u>	комплект	1	
84	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж існуючого підрамника)	т	0,12	
85	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,2	
86	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (товщина 30 мм)	м2	2,2	
87	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0032	
88	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	16,64	
89	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з рихтувань	м2	58,24	
90	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% [в приміщеннях висотою більше 4 м]	м2	2,2	
91	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	355,73	
92	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% [в приміщеннях висотою більше 4 м]	м2	355,73	
93	Очищення вручну підлоги від пилу та бруду	м2	2,2	
94	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1	
95	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,2	
96	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в пряминок)	т	0,0087	
97	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	2,2	
98	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	2,2	
99	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	12	
100	Просте фарбування колером олійним підлог <u>Локальний кошторис 02-02-03 на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього</u>	м2	2,2	
101	(Демонтаж) Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	
102	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	
103	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (блок освітлення)	шт	1	
104	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-02-04 на демонтаж та монтаж диспетчерського зв'язку</u>			
105	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
106	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1	
107	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (Щит ліфта)	шт	1	
108	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-02-06 на пусконаладжувальні роботи</u>			
109	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	
110	На кожен зупинку додавати або виключати (к=6 зуп.)	ліфт	1	

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
(із зазначенням кодових номерів)

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КМ3-560-1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м[	ліфт	1		
КМ3-560-4	з груповим [парним] керуванням] (Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг[	зупинка	7		
КМ3-560-6	з груповим [парним] керуванням] (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг[	м	18,76		
ЖТ1-22-11	з груповим [парним] керуванням] Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1		
ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1		
КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1		
КМ3-560-4	з груповим [парним] керуванням За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	7		
КМ3-560-6	з груповим [парним] керуванням За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	18,76		
ЖТ1-22-11	з груповим [парним] керуванням Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1		
ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1		
КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж існуючого підрамника)	т	0,08		
КР6-15-1	Знімання наличників	м	4,6		
КР6-14-1	Знімання дверних полотен	м2	1,62		
КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	1		
КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	20,22		

1	2	3	4	5	6
KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,4		
KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	19,42		
KP6-24-3	Установлення дверних коробок в перегородках (870х1965)	м2	1,62		
KP15-127-7	(Демонтаж) Установлення люків	шт	1		
KP15-127-7	Установлення люків	шт	1		
KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,4		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (товщина 30 мм)	м2	1,4		
KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	20,22		
KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	19,42		
KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	м2	0,57		
KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1		
KB10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,57		
KP15-122-3	Установлення ґрат сталевих	ґрати	1		
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0032		
KP12-66-1	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	9,6		
KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	9,6		
KP12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	9,6		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	30,07		
KP12-66-1	Грунтування стелі ґрунтовкою глибокопроникною	м2	24,74		
KP12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	24,74		
KP12-66-1	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	56,8		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	56,8		
KP3-38-3	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	15,04		
KB15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	м2	52,48		
KP12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% [в приміщеннях висотою більше 4 м]	м2	1,4		
KP12-66-1	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	288,6		

1	2	3	4	5	6
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% [в приміщеннях висотою більше 4 м]	м2	288,6		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10% (1 пов.)	м2	1,5		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% (1 пов.)	м2	1,5		
KP12-65-14	Очищення вручну підлоги від пилу та бруду	м2	1,4		
KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1		
KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,4		
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в приямок)	т	0,0087		
KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,4		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,4		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	9,2		
KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	м2	1,4		
KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4		
KP17-4-1	Демонтаж вимикачів одноклавішних	шт	2		
KM8-573-4	(Демонтаж) Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1		
KM8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1		
KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових 25x25 мм	м	29		
KP17-5-3	Прокладання кабелю в коробах	м	30		
KP17-11-1	Монтаж світильників	шт	13		
KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2		
KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (блок освітлення)	шт	1		
KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1		
KM10-3-8	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2		
KM3-521-14	(Демонтаж) Монтаж вимикача кінцевого - датчика охоронного	шт	1		
KP17-3-1	Демонтаж кабелю	м	55		
KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (Щит ліфта)	шт	1		
KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2		

1	2	3	4	5	6
KM10-668-4	Сповісшувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (датчик охоронний)	шт	1		
KP17-5-3	Прокладання кабелю в коробах	м	5		
KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	54		
KП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок [для ліфтів з системою групового управління, на кожний ліфт у групі]	ліфт	1		
KП1-80-2	На кожну зупинку додавати або виключати (к=6 зуп.) [для ліфтів з системою групового управління, на кожний ліфт у групі]	ліфт	1		
KM3-560-2	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1		
KM3-560-4	з груповим [парним] керуванням (Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	4		
KM3-560-6	з груповим [парним] керуванням (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	м	9,79		
ЖТ1-22-11	з груповим [парним] керуванням Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1		
ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1		
KM3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1		
KM3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг	зупинка	4		
KM3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг	м	9,79		
ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1		
ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1		
KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж існуючого підрамника)	т	0,12		
KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,2		

1	2	3	4	5	6
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (товщина 30 мм)	м2	2,2		
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0032		
KP3-38-3	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	16,64		
KB15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	м2	58,24		
KP12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% [в приміщеннях висотою більше 4 м]	м2	2,2		
KP12-66-1	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	355,73		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% [в приміщеннях висотою більше 4 м]	м2	355,73		
KP12-65-14	Очищення вручну підлоги від пилу та бруду	м2	2,2		
KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1		
KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,2		
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в приямок)	т	0,0087		
KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	2,2		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	2,2		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	12		
KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	м2	2,2		
KM8-573-4	(Демонтаж) Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1		
KM8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1		
KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (блок освітлення)	шт	1		
KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1		
KM10-3-8	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1		
KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (Щит ліфта)	шт	1		
KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1		
KП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1		

1	2	3	4	5	6
КП1-80-2	На кожну зупинку додавати або виключати (к=6 зуп.)	ліфт	1		
Усього					

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: просп. Берестейський, 144-А

Підсумкова відомість ресурсів (без цін)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1135,7					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7548,73					
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-					
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-					
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	1701,7					
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
9.2		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	884,62					
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	11270,75					
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	&C121-1-2 варіант 8	Металеве обрамлення RAL з порогом	шт	16					
11	&C121-1-2 варіант 7	Металеве обрамлення RAL з порогом	шт	16					
12	+C111-359-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна	т	0,459626					
13	&C111-1904-1-3 варіант 1	Шпилька для хім. анкера в комплекті з гайкою M12 та шайбою M12	шт	184					
14	&C1547-16-1 варіант 5	Ввідний пристрій	шт	2					
15	&C121-781-17 варіант 1	Світильник LED 18Вт	шт.	44					
16	&C111-1904-1-5 варіант 1	Капсула хімічного анкера	шт	14					
17	&C121-588-5-45 варіант 3	Двері машинного приміщення EI30 (870x1965)	шт	1					
18	&C121-1-2-Л варіант 3	Люк протипожежний EI30 (1180x920)	шт	1					
19	+C1547-6 варіант 6	Блок освітлення БОЛ-220	шт	2					
20	+C121-1 варіант 6	Драбина	шт	2					
21	+C111-562 варіант 1	Лінолеум	м2	20,62					
22	+C111-1513 варіант 1	Електроди Моноліт 3 мм	т	0,0348855					
23	+C111-488 варіант 1	Грунтовка	т	0,1176752					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	+C1545-64 варіант 6	Кабель ВВГ нгд 3*1,5	1000м	0,118					
25	&C121-590-2- 23 варіант 3	Вікно металопластикове (780x725)	шт	1					
26	&C180-101-8-5 варіант 1	Сітчаста гільза HIT-S 16*1м	шт	20					
27	&C121-781-18- 1-1 варіант 4	ПКГ 51.00.000-03 Решітка 1000*1000	шт.	1					
28	&C111-136-6 варіант 2	Килимок діелектричний	шт	4					
29	&C111-219-1 варіант 1	Стяжка для підлоги	кг	345,6					
30	&C1545-90-1- Э варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	34					
31	+C111-219 варіант 1	Сатенгіпс	т	0,0816					
32	&C1547-6-11-1 варіант 2	Обрамлення отвора	шт	4					
33	&C121-781-17 варіант 2	Світильник аварійний LED 18Вт	шт.	3					
34	+C111-449-1 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0125122					
35	+15095-46091 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	0,0306					
36	+C111-1722 варіант 1	Плінтус	м	19,61					
37	+C111-609 варіант 2	Контактний клей для лінолеуму	кг	6,07					
38	&C121-781-12 варіант 1	Розгалужувальна коробка	100 шт	0,13					
39	&C154-62-1 варіант 1	Кабель 4х0,22 екран.	1000м	0,06018					
40	&C1545-69-1- КК1 варіант 1	Короб пластиковий 25х25мм	м	29,29					
41	&C111-196-1 варіант 1	Піна монтажна	шт	1					
42	+290902-54 варіант 1	Вимикач освітлення одноклавішний	шт	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C111-136-СДЕ варіант 1	Кріплення стяжки 08/31/6,3	100шт	1,2					
44	&C111-136-2 варіант 1	Дюбель 6*60 з ударним шурупом	шт	144					
45	+C1545-70 варіант 1	Кнопка дзвінка	100шт	0,02					
46	&C1545-279-1 варіант 1	Стяжка для електрики 200x2,6	100шт	1,2					
		Разом по розділу III	грн.						
		<u>IV. Устаткування</u>							
47	+1906-15001 варіант 15	Ліфт в.п. 630 кг швидкістю 1,0 м/с на 16 зупинок у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1					
			шт	1					
48	+1906-15001 варіант 14	Ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 16 зупинок у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1					
			шт	1					
49	&1503-8875-1 варіант 7	Щит ліфта (40A) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2					
			шт	2					
50	&1503-8875-5 варіант 8	Пристрій переговорний ПР1 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3					
			шт	3					
51	&6203-53-5-1- 1 варіант 5	Телефонний апарат GSM (в комплекті- мобільний телефон - 1шт, Стартовий пакет - 2 шт, Ваучер поповнення рахунку (на 100 грн) - 4 шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	1					
			компл.	1					
52	&6203-53-5-1- 1 варіант 6	Стартовий пакет - 1 шт, Ваучер поповнення рахунку (на 100 грн) - 2 шт у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	1					
			компл.	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	&1504-19002-1 варіант 1	Датчик охоронний у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується <u>Довідкові дані</u> Будівельне сміття	шт шт грн. грн. т	1 1 0,918527					