

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівель. Житловий будинок за адресою: вул. Гната Юри, 16» зумовлена необхідністю реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2024-2026р. та поліпшення експлуатаційних показників житлового будинку.

Замовник: Управління житлово-комунального господарства Святошиської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498693

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-15-010798-a

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівель. Житловий будинок за адресою: вул. Гната Юри, 16»

Бюджет закупівлі становить: 2 737 646,00 грн. Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: «Настанови з визначення вартості будівництва», з урахуванням поточних середньоринкових цін, на основі виготовленої проектно-кошторисної документації та отриманого на неї позитивного звіту EX01:5798-6611-9307-3884 від 05.05.2025

(https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3625797779181274518/optype=6)

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Капітальний ремонт покрівель. Житловий будинок за адресою: вул. Гната Юри, 16.

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3221,91					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
9.2		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	4,75					
9.3		керуванням та обслуговуванням							
9.4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-					
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	386,54					
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3613,2					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
10	C311-30-M	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Перевезення сміття до 30 км Разом по розділу II <u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>	т грн.	11,55859					
11	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	12,238032					
12	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,3595968					
13	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,16128					
14	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	39,0116736					
15	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	13,649856					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	103,5504					
17	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	136,848192					
18	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	0,57312					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	&C1-Б-40-B2 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	1406					
20	&C1-180-60 варіант 1	Саморізи для кріплення крайової рейки	шт	520					
21	&C1-180-60 варіант 2	Покрівельний саморіз 25x4,8 (крок 30см)	шт	1502					
22	&C1-180-60 варіант 3	Анкер L=150	шт	452					
23	&C11-394-1-2A варіант 1	Герметик бітумний Ceresit CS27	шт	16					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,1016					
25	&С111-859-3-2Г	Євроруберойд гідроізоляційний ЕПП 4,0	м2	1523,584					
	варіант 1								
26	&С111-860-5	Євроруберойд покрівельний ЕКП 4,0	м2	1962,97					
	варіант 1	сланець сірий							
27	&С111-1624-9	Праймер бітумно-полімерний 20 л (16 кг)	т	1,3072748					
28	&С111-1628-1-1	Алюмінієва крайова рейка	м	103,04					
	варіант 1								
29	&С111-1628-1-1	Дерев'яна рейка 50х50	м	224,8					
	варіант 2								
30	&С111-1628-1-1	Дерев'яна рейка 50х40	м	224,8					
	варіант 3								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C111-1628-1-1 варіант 4	Дерев'яна дошка 100x25 L=350 мм	м	126,6					
32	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова будівельна, 130мкм	м2	504,24					
33	+C111-1781 варіант 1	Сітка 50x50x3 ВР1	м2	504,24					
34	&C111-1891-7	Стяжка для підлоги Polimin СЦ-5 (шар 10-100 мм) 25 кг	кг	56612,4					
35	+C113-1178 варіант 1	Труба фанова діам. 110 мм L=0,5 м з накривкою	шт	8					
36	+C113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	2062,8					
37	&C123-389-1В варіант 1	Накривка парапету шириною 650 мм	м	236,04					
38	&C123-389-1В варіант 3	Капельник шириною 300 мм	м	23,94					
39	&C123-389-1В варіант 5	Відлив 100 мм	м	103,04					
40	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,096264					
41	&C1115-931-62 варіант 1	Воронка дренажна з листоуловлювачем	шт	4					
42	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,8556					
43	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	242,568					
44	+C1555-289	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати Polimin P-20	кг	785,62					
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
45	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	289,5988					
46	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,0825					
47	C1999-9009	Дрова	м3	0,0194					
		Разом	грн.						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин Електроенергія Мастильні матеріали Дрова <u>Довідкові дані</u> Будівельне сміття	грн. кВт-год кг м3 т	 289,599 3,082 0,019 11,558592					

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт покрівель. Житловий будинок за адресою: вул. Гната Юри, 16.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт покрівель. Житловий будинок за адресою: вул. Гната Юри, 16.</u> <u>Відділ 1. Покрівля. Під'їзд № 1</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	319,3	
2	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	114,6	
3	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6	
4	(Демонтаж) Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар на мастиках (накривка вентиляційних шахт)	м2	6,4	
5	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	59,6	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
6	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	114,6	
7	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	114,6	
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	114,6	
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6	
10	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	286,44	
11	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	95,2	
12	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	5,15	
13	Улаштування з листової сталі крайової рейки	м	25,76	
14	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	25,76	
15	Улаштування з листової сталі накривки парапетів	м	59,6	
16	Установлення водостічних лійок	шт	1	
17	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (фанові труби)	м	1	
18	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (фанові труби)	м	1	
19	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій (прим.)	м	59,6	

1	2	3	4	5
	<u>Відділ 2. Покрівля виходу на дах (під'їзд №1)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
20	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	40,51	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
21	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	35,71	
22	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	40,51	
23	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	4,8	
24	Улаштування з листової сталі капельників	м	5,7	
	<u>Відділ 3. Покрівля. Під'їзд № 2</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
25	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	319,3	
26	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	114,6	
27	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6	
28	(Демонтаж) Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар на мастиках (накривка вентиляційних шахт)	м2	6,4	
29	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	59,6	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
30	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	114,6	
31	Армування стяжки дріотною сіткою	м2	114,6	
32	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	114,6	
33	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6	
34	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	286,44	
35	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	95,2	
36	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	5,15	
37	Улаштування з листової сталі крайової рейки	м	25,76	
38	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	25,76	
39	Улаштування з листової сталі накривки парпетів	м	59,6	
40	Установлення водостічних лійок	шт	1	
41	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (фанові труби)	м	1	
42	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (фанові труби)	м	1	
43	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій (прим.)	м	59,6	
	<u>Відділ 4. Покрівля виходу на дах (під'їзд №2)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			

1	2	3	4	5
44	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	м2	40,51	
45	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	35,71	
46	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	40,51	
47	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	4,8	
48	Улаштування з листової сталі капельників <u>Відділ 5. Покрівля. Під'їзд № 3</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м	5,7	
49	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	315,5	
50	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	114,6	
51	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6	
52	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (накривки вентиляційних шахт)	м2	6,4	
53	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	м	46	
54	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	114,6	
55	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	114,6	
56	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	114,6	
57	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6	
58	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	286,44	
59	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	81,6	
60	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	5,15	
61	Улаштування з листової сталі крайової рейки	м	25,76	
62	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	25,76	
63	Улаштування з листової сталі накривки парпетів	м	46	
64	Установлення водостічних лійок	шт	1	
65	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (фанові труби)	м	1	
66	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (фанові труби)	м	1	
67	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій (прим.) <u>Відділ 6. Покрівля виходу на дах (під'їзд №3)</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м	46	
68	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	м2	40,51	

1	2	3	4	5
69	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	35,71	
70	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	40,51	
71	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	4,8	
72	Улаштування з листової сталі капельників <u>Відділ 7. Покрівля. Під'їзд № 4</u>	м	5,7	
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
73	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	319,3	
74	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	114,6	
75	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6	
76	(Демонтаж) Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар на мастиках (накривка вентиляційних шахт)	м2	6,4	
77	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	м	59,6	
78	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	114,6	
79	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	114,6	
80	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	114,6	
81	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6	
82	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	286,44	
83	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	95,2	
84	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	5,15	
85	Улаштування з листової сталі крайової рейки	м	25,76	
86	Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів	м	25,76	
87	Улаштування з листової сталі накривки парпетів	м	59,6	
88	Установлення водостічних ліжок	шт	1	
89	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (фанові труби)	м	1	
90	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (фанові труби)	м	1	
91	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій (прим.) <u>Відділ 8. Покрівля виходу на дах (під'їзд №4)</u>	м	59,6	
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
92	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	м2	40,51	
93	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	35,71	
94	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	40,51	

1	2	3	4	5
95	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	4,8	
96	Улаштування з листової сталі капельників <u>Розділ 3. Інші роботи</u>	м	5,7	
97	Навантаження сміття вручну	т	11,55859	
98	Перевезення сміття до 30 км	т	11,55859	

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
(із зазначенням кодових номерів)

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	319,3		
КР7-17-2	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	114,6		
КР7-17-9	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6		
КР19-29-1	(Демонтаж) Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар на мастиках (накривка вентиляційних шахт)	м2	6,4		
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	59,6		
КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	114,6		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	114,6		
КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	114,6		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6		
КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	286,44		
КР8-44-2	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	95,2		
КР8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	5,15		
КР8-40-4	Улаштування з листової сталі крайової рейки	м	25,76		
КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	25,76		
КР8-40-5	Улаштування з листової сталі накривки парапетів	м	59,6		
КР15-24-1	Установлення водостічних лійок	шт	1		
КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (фанові труби)	м	1		
КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (фанові труби)	м	1		
КР20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій (прим.)	м	59,6		
КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	40,51		
КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	35,71		

1	2	3	4	5	6
KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	40,51		
KP8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	4,8		
KP8-40-5	Улаштування з листової сталі капельників	м	5,7		
KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	319,3		
KP7-17-2	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	114,6		
KP7-17-9	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6		
KP19-29-1	(Демонтаж) Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар на мастиках (накривка вентиляційних шахт)	м2	6,4		
KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	59,6		
KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	114,6		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	114,6		
KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	114,6		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6		
KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	286,44		
KP8-44-2	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	95,2		
KP8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	5,15		
KP8-40-4	Улаштування з листової сталі крайової рейки	м	25,76		
KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	25,76		
KP8-40-5	Улаштування з листової сталі накривки парапетів	м	59,6		
KP15-24-1	Установлення водостічних лійок	шт	1		
KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (фанові труби)	м	1		
KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (фанові труби)	м	1		
KP20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій (прим.)	м	59,6		
KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	40,51		
KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	35,71		
KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	40,51		

1	2	3	4	5	6
KP8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	4,8		
KP8-40-5	Улаштування з листової сталі капельників	м	5,7		
KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	315,5		
KP7-17-2	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	114,6		
KP7-17-9	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6		
KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (накривки вентиляційних шахт)	м2	6,4		
KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	46		
KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	114,6		
KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	114,6		
KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	114,6		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6		
KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	286,44		
KP8-44-2	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	81,6		
KP8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	5,15		
KP8-40-4	Улаштування з листової сталі крайової рейки	м	25,76		
KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	25,76		
KP8-40-5	Улаштування з листової сталі накривки парапетів	м	46		
KP15-24-1	Установлення водостічних ліжок	шт	1		
KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (фанові труби)	м	1		
KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (фанові труби)	м	1		
KP20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій (прим.)	м	46		
KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	40,51		
KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	35,71		
KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	40,51		
KP8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	4,8		
KP8-40-5	Улаштування з листової сталі капельників	м	5,7		
KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	319,3		

1	2	3	4	5	6
KP7-17-2	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	114,6		
KP7-17-9	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6		
KP19-29-1	(Демонтаж) Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар на мастиках (накривка вентиляційних шахт)	м2	6,4		
KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	59,6		
KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	114,6		
KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	114,6		
KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	114,6		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 65 мм)	м2	114,6		
KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	286,44		
KP8-44-2	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	95,2		
KP8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	5,15		
KP8-40-4	Улаштування з листової сталі крайової рейки	м	25,76		
KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	25,76		
KP8-40-5	Улаштування з листової сталі накривки парапетів	м	59,6		
KP15-24-1	Установлення водостічних лійок	шт	1		
KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (фанові труби)	м	1		
KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (фанові труби)	м	1		
KP20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій (прим.)	м	59,6		
KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	40,51		
KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	35,71		
KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	40,51		
KP8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	4,8		
KP8-40-5	Улаштування з листової сталі капельників	м	5,7		
KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	11,55859		
C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	11,55859		