

ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування по об'єкту: «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: вул. Якуба Коласа, 23-А» зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання житлового фонду у належному санітарно-технічному стані.

Замовник: Управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498693

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування по об'єкту: «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: вул. Якуба Коласа, 23-А».

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-29-006500-a

Бюджет закупівлі становить: 5 795 918,00 грн. Джерело фінансування: Бюджет міста Києва (95%) та кошти мешканців багатоквартирного будинку (5%). Очікувана вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення капітального ремонту.

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: вул. Якуба Коласа, 23-А

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта.</u>			
1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
2	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	зупинка	7	
3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	17,96	
4	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
5	з груповим [парним] керуванням За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	7	
6	з груповим [парним] керуванням За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг[з груповим [парним] керуванням з груповим [парним] керуванням	м	17,96	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні та оздоблювальні роботи</u>			
7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (підрамника)	т	0,08	
8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	м2	1,28	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28	
11	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження отворів)	т	0,0032	
12	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	2	
13	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	5	
14	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (металева обрамлення 21,41- 16шт, рифлений поріг 4,12 -16шт)	т	0,40848	

1	2	3	4	5
15	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	2,55	
16	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	246,08	
17	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5	
18	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5	
19	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1	
20	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,28	
21	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в пряминок)	т	0,0087	
22	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28	
23	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28	
24	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	8,5	
25	Просте фарбування колером олійним підлог	м2	1,28	
26	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення) <u>Локальний кошторис 02-01-03 на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього</u>	м2	1	
27	(Демонтаж) Шафа (ввідний пристрій).	шт	1	
28	Шафа (ввідний пристрій).	шт	1	
29	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
30	Установлення дзвоників електричних з кнопкою <u>Локальний кошторис 02-01-04 на демонтаж та монтаж диспетчерського зв'язку</u>	к-т	1	
31	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
32	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1	
33	Демонтаж кабелю	м	60	
34	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
35	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний) <u>Локальний кошторис 02-01-06 на пусконаладжувальні роботи</u>	шт	1	
36	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок[для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі][для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі]	ліфт	1	
37	На кожну зупинку додавати або виключати (к=6 зуп.) [для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі] <u>Локальний кошторис 02-02-01 на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта.</u>	ліфт	1	

1	2	3	4	5
38	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
39	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	зупинка	7	
40	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	17,96	
41	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м[з груповим [парним] керуванням]	ліфт	1	
42	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг[з груповим [парним] керуванням]	зупинка	7	
43	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг[з груповим [парним] керуванням]	м	17,96	
	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на загальнобудівельні та оздоблювальні роботи</u>			
44	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (підрамника)	т	0,08	
45	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	м2	1,28	
46	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28	
47	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28	
48	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження отворів)	т	0,0032	
49	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	2	
50	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	5	
51	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (металеve обрамлення 21,41- 16шт, рифлений поріг 4,12 -16шт)	т	0,40848	
52	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	2,55	
53	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	246,08	
54	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5	
55	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5	
56	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1	
57	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,28	
58	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в пряминок)	т	0,0087	
59	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28	

1	2	3	4	5
60	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28	
61	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	8,5	
62	Просте фарбування колером олійним підлог	м2	1,28	
63	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення) <u>Локальний кошторис 02-02-03 на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього</u>	м2	1	
64	(Демонтаж) Шафа (ввідний пристрій).	шт	1	
65	Шафа (ввідний пристрій).	шт	1	
66	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
67	Установлення дзвоників електричних з кнопкою <u>Локальний кошторис 02-02-04 на демонтаж та монтаж диспетчерського зв'язку</u>	к-т	1	
68	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
69	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1	
70	Демонтаж кабелю	м	60	
71	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
72	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний) <u>Локальний кошторис 02-02-06 на пусканалагоджувальні роботи</u>	шт	1	
73	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок[для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі][для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі]	ліфт	1	
74	На кожну зупинку додавати або виключати (к=6 зуп.) [для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі]	ліфт	1	

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
(із зазначенням кодових номерів)

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КМ3-560-1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1		
КМ3-560-4	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	зупинка	7		
КМ3-560-6	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	17,96		
КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1		
КМ3-560-4	з груповим [парним] керуванням За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	7		
КМ3-560-6	з груповим [парним] керуванням За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	17,96		
КР20-12-1	[з груповим [парним] керуванням] (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (підрамника)	т	0,08		
КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	м2	1,28		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження отворів)	т	0,0032		
КР7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	2		
КР12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	5		

1	2	3	4	5	6
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (металеве обрамлення 21,41- 16шт, рифлений поріг 4,12 -16шт)	т	0,40848		
KP12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	2,55		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	246,08		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5		
KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1		
KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,28		
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в прямокут)	т	0,0087		
KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	8,5		
KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	м2	1,28		
KP12-30-7	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	м2	1		
KM8-573-4	(Демонтаж) Шафа (ввідний пристрій).	шт	1		
KM8-573-4	Шафа (ввідний пристрій).	шт	1		
KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1		
KM10-3-8	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1		
KP17-3-1	Демонтаж кабелю	м	60		
KM10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1		
KП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок[для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі] [для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі]	ліфт	1		

1	2	3	4	5	6
КП1-80-2	На кожну зупинку додавати або виключати (к=6 зуп.) [для ліфтів з системою групового управління, на кожний ліфт у групі]	ліфт	1		
КМ3-560-1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1		
КМ3-560-4	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	зупинка	7		
КМ3-560-6	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	17,96		
КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м[	ліфт	1		
КМ3-560-4	з груповим [парним] керуванням] з груповим [парним] керуванням За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг[	зупинка	7		
КМ3-560-6	з груповим [парним] керуванням з груповим [парним] керуванням За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг[	м	17,96		
КР20-12-1	з груповим [парним] керуванням з груповим [парним] керуванням (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (підрамника)	т	0,08		
КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	м2	1,28		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження отворів)	т	0,0032		
КР7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	2		
КР12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	5		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (металева оброблення 21,41- 16шт, рифлений поріг 4,12 -16шт)	т	0,40848		
КР12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	2,55		

1	2	3	4	5	6
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	246,08		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5		
KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1		
KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,28		
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в приямок)	т	0,0087		
KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	8,5		
KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	м2	1,28		
KP12-30-7	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	м2	1		
KM8-573-4	(Демонтаж) Шафа (ввідний пристрій).	шт	1		
KM8-573-4	Шафа (ввідний пристрій).	шт	1		
KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1		
KM10-3-8	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1		
KP17-3-1	Демонтаж кабелю	м	60		
KM10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1		
KP11-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок[для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі] [для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі]	ліфт	1		
KP11-80-2	На кожну зупинку додавати або виключати (к=6 зуп.) [для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі]	ліфт	1		

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: вул. Якуба Коласа, 23-А

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	546,98					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7233,52					
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-					
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-					
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	1856,4					
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
9.2		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	799,22					
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	10436,12					
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	&C121-1-2 варіант 5	Металеве обрамлення RAL з порогом	шт	32					
11	+C111-359-1 варіант 1	Фарба вододоемультсйна	т	0,3151638					
12	&C1547-16-1 варіант 5	Ввідний пристрій	шт	2					
13	+C1547-7 варіант 12	Світильник LED 18Вт	шт	34					
14	+C1547-6 варіант 6	Блок освітлення БОЛ-220	шт	2					
15	+C121-1 варіант 6	Драбина	шт	2					
16	+C1545-64 варіант 6	Кабель ВВГ нгд 3*1,5	1000м	0,114					
17	&C111-136-6 варіант 2	Килимок діелектричний	шт	4					
18	&C1545-90-1- Э варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	34					
19	&C111-219-1- И варіант 3	Стяжка для підлоги	кг	245,76					
20	&C1547-6-11-1 варіант 1	Обрамлення отворів	шт	4					
21	+C111-562 варіант 1	Лінолеум	м2	4,08					
22	+C111-449-1 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0042964					
23	+C111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	2,08					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	+С1545-70 варіант 1	Кнопка дзвінка	100шт	0,02					
25	+С111-388-1 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,00038					
		Разом по розділу III	грн.						
		<u>IV. Устаткування</u>							
26	+1906-15001 варіант 14	Ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 16 зупинок	шт	2					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2					
27	&1503-8875-1 варіант 7	Щит ліфта (40А)	шт	2					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2					
28	&1503-8875-5 варіант 8	Пристрій переговорний ПР1	шт	2					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2					
29	&6203-53-5-1- 1 варіант 3	Комплект GSM (в комплекті- Стартовий пакет - 1 шт, Ваучер поповнення рахунку (на 100 грн) - 2 шт)	компл.	2					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	2					
		Разом по розділу IV	грн.						
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.						
		<u>Довідкові дані</u>							
1	2	<u>3</u>	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельне сміття</u>	т	0,752544					