

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових у житловому будинку за адресою: вулиця Мирослава Поповича, 16 у Святошинському районі міста Києва (Завершальні роботи)» зумовлена необхідністю реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2024-2026р. та поліпшення експлуатаційних показників житлового будинку..

Замовник: Управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498693

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-11-010795-a

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових у житловому будинку за адресою: вулиця Мирослава Поповича, 16 у Святошинському районі міста Києва (Завершальні роботи)»

Бюджет закупівлі становить: 1 582 339,00 грн. Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: «Настанови з визначення вартості будівництва», з урахуванням поточних середньоринкових цін, на основі виготовленої проектно-кошторисної документації та отриманого на неї позитивного звіту EX01:2810-3237-1247-6473 від 29.04.2025

(https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3622809102775747985/optype=6)

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових у житловому будинку за адресою:вулиця Мирослава Поповича,16 у Святошинському районі міста Києва.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових у житловому будинку за адресою:вулиця Мирослава Поповича,16 у Святошинському районі міста Києва.</u> <u>Розділ 1. ГРЩ №1 (під'їзди №1,№2)</u>			
1	Демонтаж електролічильників	шт	2	
2	(Демонтаж) Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	
3	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	
4	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	3	
5	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3	
6	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	15	
7	(Демонтаж) Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	
8	(Демонтаж) Монтаж комутаційної колодки	шт	1	
9	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	43	
10	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	5	
11	(Демонтаж) Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	5	
12	Демонтаж відкритої електропроводки	м	156	
13	(Демонтаж) Монтаж клемної колодки	шт	6	
14	(Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
15	(Демонтаж) Конструкції панелі	шт	2	
16	Монтаж стійок, панелей маса до 1 кг	шт	17	
17	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	4	
18	Шина з'єднувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	2	
19	Монтаж DIN-рейки	м	1,5	
20	Установлення розеток на Din рейку	шт	1	
21	Монтаж ізолятора опорного	шт	10	

1	2	3	4	5
22	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	
23	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3	
24	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	31	
25	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	5	
26	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
27	Установлення блок розподільчий на струм понад 100 А до 250 А	шт	3	
28	Установлення електролічильників побутових трифазових (лічильник -раніше демонтований)	шт	1	
29	Монтаж захисного екрану з оргскла	шт	1	
30	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм ²	м	22	
31	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм ²	м	10	
32	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	шт	6	
33	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	44	
34	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	шт	27	
35	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	42	
36	Монтаж стійок, панелей маса до 1 кг	шт	17	
37	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	4	
38	Шина з'єднувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	2	
39	Монтаж DIN-рейки	м	1,5	
40	Монтаж ізолятора опорного	шт	12	
41	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	
42	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	
43	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	3	
44	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	15	
45	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
46	Установлення електролічильників побутових трифазових (раніше демонтований)	шт	1	
47	Монтаж колодка комутаційна	шт	1	
48	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	
49	Монтаж захисного екрану з оргскла	шт	1	
50	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм ²	м	13	
51	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм ²	м	6	
52	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	8	

1	2	3	4	5
53	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ <u>Розділ 2. ГРЩ №2 (під'їзди №3, №4)</u>	фазув-ня	42	
54	Демонтаж електролічильників	шт	3	
55	(Демонтаж) Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	
56	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	
57	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	3	
58	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3	
59	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	15	
60	(Демонтаж) Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	
61	(Демонтаж) Монтаж комутаційної колодки	шт	2	
62	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	44	
63	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
64	(Демонтаж) Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	5	
65	Демонтаж відкритої електропроводки	м	156	
66	(Демонтаж) Монтаж клемної колодки	шт	6	
67	(Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
68	(Демонтаж) Конструкції панелі	шт	2	
69	Монтаж стійок, панелей маса до 1 кг	шт	17	
70	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	4	
71	Шина з'єднувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	2	
72	Монтаж DIN-рейки	м	1,5	
73	Установлення розеток на Din рейку	шт	1	
74	Монтаж ізолятора опорного	шт	10	
75	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	
76	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3	
77	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	31	
78	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	
79	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
80	Установлення блоку розподільчий на струм понад 100 А до 250 А	шт	3	
81	Установлення електролічильників побутових трифазових (лічильник -раніше демонтований)	шт	2	
82	Монтаж захисного екрану з оргскла	шт	1	
83	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм2	м	22	

1	2	3	4	5
84	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм ²	м	10	
85	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	шт	6	
86	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	44	
87	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	шт	27	
88	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	42	
89	Монтаж стійок, панелей маса до 1 кг	шт	17	
90	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	4	
91	Шина з'єднувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	2	
92	Монтаж DIN-рейки	м	1,5	
93	Монтаж ізолятора опорного	шт	12	
94	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	
95	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	
96	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	3	
97	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	15	
98	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
99	Установлення електролічильників побутових трифазових (раніше демонтований)	шт	1	
100	Монтаж колодка комутаційна	шт	1	
101	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	
102	Монтаж захисного екрану з оргскла	шт	1	
103	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм ²	м	13	
104	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм ²	м	6	
105	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	8	
106	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	42	
	<u>Розділ 3. ПОВЕРХОВІ ЩИТИ</u>			
107	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	96	
108	(Демонтаж) Монтаж клеми розподільчої	шт	219	
109	(Демонтаж) Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	450	
110	(Демонтаж) Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	450	
111	Демонтаж відкритої електропроводки	м	144	
	<u>Розділ 4. Монтажні роботи</u>			
112	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (Вимикач автоматичний 1р 25 А 256 шт. раніше демонтовані)	шт	96	
113	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	96	

1	2	3	4	5
114	Шина з'єднувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	9	
115	Монтаж DIN-рейки	м	9	
116	Установлення блок розподільчий на струм понад 100 А до 250 А	шт	144	
117	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм2	м	205	
118	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби (труби існуючі)	м	148	
119	Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	592	
120	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках (лоток існуючий)	м	375	
121	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	м	22,5	
122	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	шт	15	
123	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	240	

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
(із зазначенням кодових номерів)

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	шт	2		
КМ8-522-16	(Демонтаж) Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2		
КМ8-521-15	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2		
КМ8-523-3	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	3		
КМ8-523-2	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3		
КМ8-523-1	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	15		
КР17-15-1	(Демонтаж) Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3		
КБ21-31-3	(Демонтаж) Монтаж комутаційної колодки	шт	1		
КР17-12-7	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	43		
КР17-12-8	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	5		
КМ8-68-1	(Демонтаж) Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	5		
КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	м	156		
КБ21-31-3	(Демонтаж) Монтаж клемної колодки	шт	6		
КМ8-530-4	(Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1		
КМ11-1-3	(Демонтаж) Конструкції панелі	шт	2		
КМ11-1-1	Монтаж стійок, панелей маса до 1 кг	шт	17		
КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	4		
КМ8-72-1	Шина з'єднувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	2		
КМ8-397-1	Монтаж DIN-рейки	м	1,5		
КР17-12-12	Установлення розеток на Din рейку	шт	1		
КМ8-52-2	Монтаж ізолятора опорного	шт	10		

1	2	3	4	5	6
КМ8-522-16	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1		
КМ8-523-2	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	31		
КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	5		
КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2		
КР17-12-9	Установлення блок розподільчий на струм понад 100 А до 250 А	шт	3		
КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових (лічильник - раніше демонтований)	шт	1		
КМ8-174-1	Монтаж захисного екрану з оргскла	шт	1		
КМ8-405-1	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм ²	м	22		
КМ8-405-2	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм ²	м	10		
КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	шт	6		
КМ8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	44		
КМ8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	шт	27		
КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	42		
КМ11-1-1	Монтаж стійок, панелей маса до 1 кг	шт	17		
КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	4		
КМ8-72-1	Шина з'єднувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	2		
КМ8-397-1	Монтаж DIN-рейки	м	1,5		
КМ8-52-2	Монтаж ізолятора опорного	шт	12		
КМ8-522-16	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1		
КМ8-521-16	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1		
КМ8-523-3	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	3		
КМ8-523-1	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	15		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1		
КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових (раніше демонтований)	шт	1		
КБ21-31-3	Монтаж колодка комутаційна	шт	1		

1	2	3	4	5	6
KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3		
KM8-174-1	Монтаж захисного екрану з оргскла	шт	1		
KM8-405-1	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм2	м	13		
KM8-405-2	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	м	6		
KM8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	м	8		
KП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	42		
KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	шт	3		
KM8-522-16	(Демонтаж) Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2		
KM8-521-15	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2		
KM8-523-3	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	3		
KM8-523-2	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3		
KM8-523-1	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	15		
KP17-15-1	(Демонтаж) Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6		
КБ21-31-3	(Демонтаж) Монтаж комутаційної колодки	шт	2		
KP17-12-7	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	44		
KP17-12-8	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4		
KM8-68-1	(Демонтаж) Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	5		
KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	м	156		
КБ21-31-3	(Демонтаж) Монтаж клемної колодки	шт	6		
KM8-530-4	(Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1		
KM11-1-3	(Демонтаж) Конструкції панелі	шт	2		
KM11-1-1	Монтаж стійок, панелей маса до 1 кг	шт	17		
KM8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	4		
KM8-72-1	Шина з'єднувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	2		
KM8-397-1	Монтаж DIN-рейки	м	1,5		
KP17-12-12	Установлення розеток на Din рейку	шт	1		
KM8-52-2	Монтаж ізолятора опорного	шт	10		

1	2	3	4	5	6
КМ8-522-16	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1		
КМ8-523-2	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	31		
КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6		
КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2		
КР17-12-9	Установлення блок розподільчий на струм понад 100 А до 250 А	шт	3		
КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових (лічильник - раніше демонтований)	шт	2		
КМ8-174-1	Монтаж захисного екрану з оргскла	шт	1		
КМ8-405-1	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм ²	м	22		
КМ8-405-2	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм ²	м	10		
КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	шт	6		
КМ8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	44		
КМ8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	шт	27		
КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	42		
КМ11-1-1	Монтаж стійок, панелей маса до 1 кг	шт	17		
КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	4		
КМ8-72-1	Шина з'єднувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	2		
КМ8-397-1	Монтаж DIN-рейки	м	1,5		
КМ8-52-2	Монтаж ізолятора опорного	шт	12		
КМ8-522-16	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1		
КМ8-521-16	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1		
КМ8-523-3	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	3		
КМ8-523-1	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	15		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1		
КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових (раніше демонтований)	шт	1		
КБ21-31-3	Монтаж колодка комутаційна	шт	1		

1	2	3	4	5	6
KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3		
KM8-174-1	Монтаж захисного екрану з оргскла	шт	1		
KM8-405-1	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм2	м	13		
KM8-405-2	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	м	6		
KM8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	м	8		
KП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	42		
KP17-12-7	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	96		
KB21-31-3	(Демонтаж) Монтаж клеми розподільчої	шт	219		
KP17-8-4	(Демонтаж) Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	450		
KP17-8-9	(Демонтаж) Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	450		
KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	м	144		
KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (Вимикач автоматичний 1р 25 А 256 шт. раніше демонтовані)	шт	96		
KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	96		
KM8-72-1	Шина з'єднувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	9		
KM8-397-1	Монтаж DIN-рейки	м	9		
KP17-12-9	Установлення блоку розподільчий на струм понад 100 А до 250 А	шт	144		
KM8-405-1	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм2	м	205		
KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби (труби існуючі)	м	148		
KP17-8-9	Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	592		
KB21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках (лоток існуючий)	м	375		
KM8-405-2	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	м	22,5		
KM8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	шт	15		
KП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	240		