

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування по об'єкту: «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: вул. Прилужна, 14». зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання житлового фонду у належному санітарно-технічному стані.

Замовник: Управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498693

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування по об'єкту: «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: вул. Прилужна, 14».

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-25-009536-a

Бюджет закупівлі становить: 36 558 595,00 грн. Джерело фінансування: Бюджет міста Києва (95%) та кошти мешканців багатоквартирного будинку (5%)

Очікувана вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення капітального ремонту.

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1049,24					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7054,21					
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-					
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-					
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	1999,2					
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
9.2		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	862,96					
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	10965,61					
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	&C121-1-2 варіант 6	Металеве обрамлення RAL з порогом	шт	30					
11	+C111-359-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна	т	0,3960117					
12	&C1547-16-1 варіант 5	Ввідний пристрій	шт	3					
13	&C121-1-2-П варіант 3	Люк протипожежний EI30 (850x850)	шт	3					
14	+C111-562 варіант 1	Лінолеум	м2	61,5					
15	+C1547-6 варіант 6	Блок освітлення БОЛ-220	шт	3					
16	&C121-588-5-45 варіант 4	Двері машинного приміщення EI30 (880x2075)	шт	1					
17	&C121-588-5-45 варіант 5	Двері машинного приміщення EI30 (855x2100)	шт	1					
18	&C121-588-5-45 варіант 6	Двері машинного приміщення EI30 (815x1850)	шт	1					
19	+C1547-7 варіант 12	Світильник LED 18 Вт	шт	30					
20	+C121-1 варіант 6	Драбина	шт	3					
21	&C121-781-17 варіант 1	Світильник LED 18Вт	шт.	18					
22	+C111-488 варіант 1	Грунтовка	т	0,1018608					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	&C121-590-2-23 варіант 5	Вікно металопластикове (1440x580)	шт	1					
24	+C1545-64 варіант 6	Кабель ВВГ нгд 3*1,5	1000м	0,12					
25	&C121-781-18-1-1 варіант 6	ПКГ 61.00.000-02 Решітка 800*1400	шт.	1					
26	&C111-136-6 варіант 2	Килимок діелектричний	шт	6					
27	&C121-590-2-23 варіант 6	Вікно металопластикове (1200x550)	шт	1					
28	&C121-781-18-1-1 варіант 5	ПКГ 61.00.000-03 Решітка 800*1600	шт.	1					
29	+15095-46091 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3x1,5 мм2	1000м	0,08874					
30	+C111-219 варіант 1	Сатенгіпс	т	0,13923					
31	+C111-1722 варіант 1	Плінтус	м	56,97					
32	&C111-219-1 варіант 1	Стяжка для підлоги	кг	368,64					
33	+C111-449-1 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0268273					
34	+C111-609 варіант 2	Контактний клей для лінолеуму	кг	18,09					
35	&C1547-6-11-1 варіант 3	Обрамлення отвора	шт	6					
36	&C1545-90-1-Э варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	30					
37	&C1545-69-1-КК1 варіант 1	Короб пластиківий 25x25мм	м	84,84					
38	&C121-781-17 варіант 2	Світильник аварійний LED 18Вт	шт.	3					
39	&C154-62-1 варіант 1	Кабель 4x0,22 екран.	1000м	0,1224					
40	&C121-781-12 варіант 1	Розгалужувальна коробка	100 шт	0,21					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&C111-196-1 варіант 1	Піна монтажна	шт	3					
42	+290902-54 варіант 1	Вимикач освітлення одноклавішний	шт	6					
43	&C111-136-2 варіант 1	Дюбель 6*60 з ударним шурупом	шт	354					
44	+C1545-70 варіант 1	Кнопка дзвінка	100шт	0,03					
45	&C111-136- СДЕ варіант 1	Кріплення стяжки 08/31/6,3	100шт	1,02					
46	&C1545-279-1 варіант 1	Стяжка для електрики 200x2,6	100шт	1,02					
		Разом по розділу III	грн.						
		<u>IV. Устаткування</u>							
47	+1906-15001 варіант 16	Ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок	шт	3					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3					
48	&1503-8875-1 варіант 7	Щит ліфта (40A)	шт	3					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3					
49	&1503-8875-5 варіант 8	Пристрій переговорний ПР1	шт	6					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6					
50	&6203-53-5-1- 1 варіант 5	Телефонний апарат GSM (в комплекті- мобільний телефон - 1шт, Стартовий пакет - 2 шт, Ваучер поповнення рахунку (на 100 грн) - 4 шт)	компл.	1					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	1					
51	&6203-53-5-1- 1 варіант 6	Стартовий пакет - 1 шт, Ваучер поповнення рахунку (на 100 грн) - 2 шт)	компл.	2					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	&1504-19002-1 варіант 1	Датчик охоронний у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується <u>Довідкові дані</u> Будівельне сміття	шт шт грн. грн. т	3 3 1,5565208					

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: вул. Прилужна, 14

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта</u>			
1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
2	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	зупинка	1	
3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	1,37	
4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	
5	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1	
6	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
7	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	1	
8	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	1,37	
9	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	
10	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг <u>Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні та оздоблювальні роботи</u>	комплект	1	
11	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж існуючого підрамника)	т	0,08	
12	Знімання наличників	м	4,4	
13	Знімання дверних полотен	м2	1,826	
14	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	1	
15	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	20,1	
16	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,25	
17	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18,8	
18	Установлення дверних коробок в перегородках (880x2075)	м2	1,826	
19	(Демонтаж) Установлення люків	шт	1	
20	Установлення люків	шт	1	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,28	

1	2	3	4	5
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (товщина 30 мм)	м2	1,28	
23	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	20,1	
24	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	18,8	
25	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0032	
26	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	5,46	
27	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	5,46	
28	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	5,46	
29	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	35,84	
30	Грунтування стелі ґрунтовкою глибокопроникною	м2	22,1	
31	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	22,1	
32	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	13,3	
33	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	13,3	
34	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	11,6	
35	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з рихтувань (металеве обрамлення 21,62кг- 10шт, рифлений поріг 4,42кг -10шт)	м2	22,9	
36	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,28	
37	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	171,35	
38	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	171,35	
39	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5	
40	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5	
41	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1	
42	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,28	
43	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в пряминок)	т	0,0087	
44	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28	
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28	
46	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	8,1	
47	Просте фарбування колером олійним підлог <u>Локальний кошторис 02-01-03 на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього</u>	м2	1,28	
48	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
49	Демонтаж вимикачів одноклавішних	шт	2	
50	(Демонтаж) Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	
51	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	
52	Прокладання коробів пластикових 25х25 мм	м	28	

1	2	3	4	5
53	Прокладання кабелю в коробах	м	29	
54	Монтаж світильників	шт	7	
55	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
56	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (блок освітлення)	шт	1	
57	Установлення дзвоників електричних з кнопкою <u>Локальний кошторис 02-01-04 на демонтаж та монтаж диспетчерського зв'язку</u>	к-т	1	
58	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
59	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2	
60	(Демонтаж) Монтаж вимикача кінцевого - датчика охоронного	шт	1	
61	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
62	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2	
63	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (датчик охоронний)	шт	1	
64	Прокладання кабелю в коробах	м	5	
65	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 <u>Локальний кошторис 02-01-06 на пусконаладжувальні роботи</u>	м	35	
66	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок <u>Локальний кошторис 02-02-01 на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта</u>	ліфт	1	
67	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
68	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	зупинка	1	
69	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	1,41	
70	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	
71	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1	
72	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
73	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	1	
74	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	1,41	
75	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	
76	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на загальнобудівельні та оздоблювальні роботи</u>			
77	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж існуючого підрамника)	т	0,08	
78	Знімання наличників	м	4,4	
79	Знімання дверних полотен	м2	1,7955	
80	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	1	
81	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	20,1	
82	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,25	
83	Знімання засклених віконних рам (1440x580)	м2	0,84	
84	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
85	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18,8	
86	Установлення дверних коробок в перегородках (855x2100)	м2	1,7955	
87	(Демонтаж) Установлення люків	шт	1	
88	Установлення люків	шт	1	
89	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,28	
90	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (товщина 30 мм)	м2	1,28	
91	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	20,1	
92	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	18,8	
93	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,84	
94	Установлення ґрат сталевих	ґрати	1	
95	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0032	
96	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	5,46	
97	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	5,46	
98	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	5,46	
99	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	35,84	
100	Грунтування стелі ґрунтовкою глибокопроникною	м2	22,1	
101	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	22,1	
102	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	13,3	
103	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	13,3	
104	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	11,6	
105	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з рихтувань (металева обрамлення 21,62кг- 10шт, рифлений поріг 4,42кг -10шт)	м2	22,9	
106	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,28	
107	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	171,35	
108	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	171,35	

1	2	3	4	5
109	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5	
110	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5	
111	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1	
112	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,28	
113	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в приямок)	т	0,0087	
114	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28	
115	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28	
116	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	8,4	
117	Просте фарбування колером олійним підлог <u>Локальний кошторис 02-02-03 на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього</u>	м2	1,28	
118	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
119	Демонтаж вимикачів одноклавішних	шт	2	
120	(Демонтаж) Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	
121	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	
122	Прокладання коробів пластикових 25х25 мм	м	28	
123	Прокладання кабелю в коробах	м	29	
124	Монтаж світильників	шт	7	
125	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
126	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (блок освітлення)	шт	1	
127	Установлення дзвоників електричних з кнопкою <u>Локальний кошторис 02-02-04 на демонтаж та монтаж диспетчерського зв'язку</u>	к-т	1	
128	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
129	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2	
130	(Демонтаж) Монтаж вимикача кінцевого - датчика охоронного	шт	1	
131	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
132	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2	
133	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (датчик охоронний)	шт	1	
134	Прокладання кабелю в коробах	м	5	
135	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 <u>Локальний кошторис 02-02-06 на пусконаладжувальні роботи</u>	м	35	
136	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок <u>Локальний кошторис 02-03-01 на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта</u>	ліфт	1	

1	2	3	4	5
137	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
138	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	зупинка	1	
139	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	1,37	
140	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	
141	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1	
142	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
143	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	1	
144	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	1,37	
145	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	
146	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг <u>Локальний кошторис 02-03-02 на загальнобудівельні та оздоблювальні роботи</u>	комплект	1	
147	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж існуючого підрамника)	т	0,08	
148	Знімання наличників	м	4,4	
149	Знімання дверних полотен	м2	1,69275	
150	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	1	
151	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	20,1	
152	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,25	
153	Знімання засклених віконних рам (1200x550)	м2	0,66	
154	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
155	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18,8	
156	Установлення дверних коробок в перегородках (815x1850)	м2	1,50775	
157	(Демонтаж) Установлення люків	шт	1	
158	Установлення люків	шт	1	
159	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,28	
160	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (товщина 30 мм)	м2	1,28	
161	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	20,1	
162	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	18,8	
163	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,66	
164	Установлення ґрат сталевих	ґрати	1	
165	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0032	
166	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	5,46	
167	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	5,46	

1	2	3	4	5
168	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	5,46	
169	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	35,84	
170	Грунтування стелі ґрунтовкою глибокопроникною	м2	22,1	
171	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	22,1	
172	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	13,3	
173	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	13,3	
174	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	11,6	
175	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з рихтувань (металева обрешетка 21,62кг- 10шт, рифлений поріг 4,42кг -10шт)	м2	22,9	
176	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,28	
177	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	171,35	
178	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	171,35	
179	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5	
180	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5	
181	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1	
182	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,28	
183	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в прямику)	т	0,0087	
184	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28	
185	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28	
186	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	8,1	
187	Просте фарбування колером олійним підлог <u>Локальний кошторис 02-03-03 на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього</u>	м2	1,28	
188	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
189	Демонтаж вимикачів одноклавішних	шт	2	
190	(Демонтаж) Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	
191	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	
192	Прокладання коробів пластикових 25х25 мм	м	28	
193	Прокладання кабелю в коробах	м	29	
194	Монтаж світильників	шт	7	
195	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
196	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (блок освітлення)	шт	1	
197	Установлення дзвоників електричних з кнопкою <u>Локальний кошторис 02-03-04 на демонтаж та монтаж диспетчерського зв'язку</u>	к-т	1	

1	2	3	4	5
198	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
199	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2	
200	(Демонтаж) Монтаж вимикача кінцевого - датчика охоронного	шт	1	
201	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
202	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2	
203	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (датчик охоронний)	шт	1	
204	Прокладання кабелю в коробах	м	5	
205	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм ² <u>Локальний кошторис 02-03-06 на пусконаладжувальні роботи</u>	м	35	
206	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
(із зазначенням кодових номерів)

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КМ3-560-1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1		
КМ3-560-4	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	зупинка	1		
КМ3-560-6	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	1,37		
ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1		
ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1		
КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1		
КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	1		
КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	1,37		
ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1		
ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1		
КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж існуючого підрамника)	т	0,08		
КР6-15-1	Знімання наличників	м	4,4		
КР6-14-1	Знімання дверних полотен	м2	1,826		
КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	1		
КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	20,1		
КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,25		
КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18,8		
КР6-24-3	Установлення дверних коробок в перегородках (880x2075)	м2	1,826		
КР15-127-7	(Демонтаж) Установлення люків	шт	1		
КР15-127-7	Установлення люків	шт	1		

1	2	3	4	5	6
KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,28		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (товщина 30 мм)	м2	1,28		
KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	20,1		
KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	18,8		
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0032		
KP12-66-1	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	5,46		
KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	5,46		
KP12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	5,46		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	35,84		
KP12-66-1	Грунтування стелі ґрунтовкою глибокопроникною	м2	22,1		
KP12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	22,1		
KP12-66-1	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	13,3		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	13,3		
KP3-38-3	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	11,6		
KB15-80-6	Обрамлювання прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з рихтувань (металева обрамлення 21,62кг- 10шт, рифлений поріг 4,42кг -10шт)	м2	22,9		
KP12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,28		
KP12-66-1	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	171,35		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	171,35		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5		
KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1		
KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,28		
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в приямок)	т	0,0087		

1	2	3	4	5	6
KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищення старої фарби до 10%	м2	8,1		
KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	м2	1,28		
KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1		
KP17-4-1	Демонтаж вимикачів одноклавішних	шт	2		
KM8-573-4	(Демонтаж) Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1		
KM8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1		
KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових 25x25 мм	м	28		
KP17-5-3	Прокладання кабелю в коробах	м	29		
KP17-11-1	Монтаж світильників	шт	7		
KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2		
KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (блок освітлення)	шт	1		
KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1		
KM10-3-8	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2		
KM3-521-14	(Демонтаж) Монтаж вимикача кінцевого - датчика охоронного	шт	1		
KM10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2		
KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (датчик охоронний)	шт	1		
KP17-5-3	Прокладання кабелю в коробах	м	5		
KP17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2	м	35		
KП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1		
KM3-560-1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1		
KM3-560-4	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	зупинка	1		

1	2	3	4	5	6
КМ3-560-6	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	1,41		
ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1		
ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1		
КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1		
КМ3-560-4	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	1		
КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	1,41		
ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1		
ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1		
КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж існуючого підрамника)	т	0,08		
КР6-15-1	Знімання наличників	м	4,4		
КР6-14-1	Знімання дверних полотен	м2	1,7955		
КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	1		
КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	20,1		
КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,25		
КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам (1440x580)	м2	0,84		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1		
КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18,8		
КР6-24-3	Установлення дверних коробок в перегородках (855x2100)	м2	1,7955		
КР15-127-7	(Демонтаж) Установлення люків	шт	1		
КР15-127-7	Установлення люків	шт	1		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,28		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (товщина 30 мм)	м2	1,28		
КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	20,1		
КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	18,8		
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,84		
КР15-122-3	Установлення ґрат сталевих	ґрати	1		

1	2	3	4	5	6
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0032		
KP12-66-1	Грунтування стін ґрунтовою глибокопроникною	м2	5,46		
KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	5,46		
KP12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	5,46		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	35,84		
KP12-66-1	Грунтування стелі ґрунтовою глибокопроникною	м2	22,1		
KP12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	22,1		
KP12-66-1	Грунтування стін ґрунтовою глибокопроникною	м2	13,3		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	13,3		
KP3-38-3	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	11,6		
KB15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з рихтувань (металева обрамлення 21,62кг- 10шт, рифлений поріг 4,42кг -10шт)	м2	22,9		
KP12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,28		
KP12-66-1	Грунтування стін ґрунтовою глибокопроникною	м2	171,35		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	171,35		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5		
KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1		
KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,28		
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в прямокут)	т	0,0087		
KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	8,4		

1	2	3	4	5	6
KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	м2	1,28		
KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1		
KP17-4-1	Демонтаж вимикачів одноклавішних	шт	2		
KM8-573-4	(Демонтаж) Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1		
KM8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1		
KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових 25х25 мм	м	28		
KP17-5-3	Прокладання кабелю в коробах	м	29		
KP17-11-1	Монтаж світильників	шт	7		
KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2		
KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (блок освітлення)	шт	1		
KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1		
KM10-3-8	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2		
KM3-521-14	(Демонтаж) Монтаж вимикача кінцевого - датчика охоронного	шт	1		
KM10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2		
KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (датчик охоронний)	шт	1		
KP17-5-3	Прокладання кабелю в коробах	м	5		
KP17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2	м	35		
KП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1		
KM3-560-1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1		
KM3-560-4	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	зупинка	1		
KM3-560-6	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	1,37		
ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1		
ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1		

1	2	3	4	5	6
КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1		
КМ3-560-4	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	1		
КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	1,37		
ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1		
ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1		
КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (демонтаж існуючого підрамника)	т	0,08		
КР6-15-1	Знімання налічників	м	4,4		
КР6-14-1	Знімання дверних полотен	м2	1,69275		
КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	1		
КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	20,1		
КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,25		
КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам (1200x550)	м2	0,66		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1		
КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18,8		
КР6-24-3	Установлення дверних коробок в перегородках (815x1850)	м2	1,50775		
КР15-127-7	(Демонтаж) Установлення люків	шт	1		
КР15-127-7	Установлення люків	шт	1		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,28		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (товщина 30 мм)	м2	1,28		
КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	20,1		
КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	18,8		
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,66		
КР15-122-3	Установлення ґрат сталевих	ґрати	1		
КР20-12-5	Монтаж металокопункцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0032		
КР12-66-1	Грунтування стін ґрунтовкою глибокопроникною	м2	5,46		
КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	5,46		
КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	5,46		

1	2	3	4	5	6
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	35,84		
KP12-66-1	Грунтування стелі грунтовкою глибокопроникною	м2	22,1		
KP12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	22,1		
KP12-66-1	Грунтування стін грунтовкою глибокопроникною	м2	13,3		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	13,3		
KP3-38-3	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	11,6		
KB15-80-6	Обрамлювання прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з рихтувань (металева обрамлення 21,62кг- 10шт, рифлений поріг 4,42кг -10шт)	м2	22,9		
KP12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,28		
KP12-66-1	Грунтування стін грунтовкою глибокопроникною	м2	171,35		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	171,35		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5		
KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5		
KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1		
KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,28		
KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в пряминок)	т	0,0087		
KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	1,28		
KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	1,28		
KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	8,1		
KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	м2	1,28		
KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1		
KP17-4-1	Демонтаж вимикачів одноклавішних	шт	2		
KM8-573-4	(Демонтаж) Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1		
KM8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1		
KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових 25x25 мм	м	28		
KP17-5-3	Прокладання кабелю в коробах	м	29		
KP17-11-1	Монтаж світильників	шт	7		

1	2	3	4	5	6
KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2		
KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (блок освітлення)	шт	1		
KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1		
KM10-3-8	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2		
KM3-521-14	(Демонтаж) Монтаж вимикача кінцевого - датчика охоронного	шт	1		
KM10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	2		
KM10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (датчик охоронний)	шт	1		
KP17-5-3	Прокладання кабелю в коробах	м	5		
KP17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм ²	м	35		
KП11-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1		
Усього					