

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування по об'єкту: «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: вул. Рахманінова, 30/13 та 30А/13»** зумовлена необхідністю відновлення пошкоджених об'єктів житлового фонду після ракетно-шахедних атак (вибуховою хвилею пошкоджено вікна МЗК) у Святошинському районі міста Києва.

Замовник: Управління житлово-комунального господарства Святошиської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498693

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування по об'єкту: «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: вул. Рахманінова, 30/13 та 30А/13».

Бюджет закупівлі становить: 6 664 010,00 грн (Шість мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі десять гривень 00 копійок). Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: «Настанови з визначення вартості будівництва», з урахуванням поточних середньоринкових цін, на основі виготовленої проєктно-кошторисної документації та отриманого на неї позитивного звіту EX01:5099-4360-4124-2329 (https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3735095894882649995/optype=6).

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: вул. Рахманінова, 30/13 та 30А/13

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул.Рахманінова, 30а/13, секція "А", реєстр. №25320</u>			
	<u>Розділ 1. Ремонт ліфта</u>			
1	Облаштування робочого місця без установалення верстата	ліфт	1	
2	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
3	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 200 кг	лебідка	1	
4	Зняття підрамника	підрамн.	1	
5	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1	
6	Встановлення підрамника	підрамн.	1	
7	Установлення лебідки масой до 200 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1	
8	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	120	
9	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
10	Заміна визивного апарата	шт	12	
11	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
12	Заміна обмежувача швидкості одностипною конструкцією	шт	1	
13	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
14	Заміна каната обмежувача швидкості	м	80	
15	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (заст.- заміна блока приводу дверей)	блок	1	
16	Заміна кнопочового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1	
17	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціонування)	блок	2	
18	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
19	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1	
20	Заміна світлового табло	шт	1	
21	Заміна вимикача [блока] прямка	шт	1	
22	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1	
23	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поперхова	шт	12	

1	2	3	4	5
24	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	12	
25	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання дроту проводів по струні	м дроту	36	
26	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приямка	апарат	37	
27	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
28	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
29	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	5,67	
30	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
31	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	3	
	<u>Матеріали</u>			
32	Канат тяговий d=10мм	м	120	
33	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1	
34	Натяжний пристрій	шт	1	
35	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	80	
36	Балка модернізації дверей кабіни 400кг	комплект	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Устаткування</u>			
37	Система управління ліфтом ARCODE 17A на 12 зупинок	комплект	1	
38	Ліфтова лебідка SH-130 VVVF в зборі з підрамником	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул.Рахманінова, 30а/13, секція "А", реєстр. №25319</u>			
	<u>Розділ 1. Ремонт ліфта</u>			
39	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	
40	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
41	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
42	Зняття підрамника	підрамн.	1	
43	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1	
44	Встановлення підрамника	підрамн.	1	
45	Установлення лебідки масой до 800 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1	
46	Заміна тягових канатів. Підвіска поліспастова. Канат діаметром до 10,5 мм	м	400	
47	Заміна тяги.	шт	5	
48	Заміна визивного апарата	шт	12	
49	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
50	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
51	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
52	Заміна каната обмежувача швидкості	м	80	
53	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
54	Заміна кнопочового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1	
55	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціонування)	блок	2	
56	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	

1	2	3	4	5
57	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1	
58	Заміна світлового табло	шт	1	
59	Заміна вимикача [блока] приямка	шт	1	
60	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1	
61	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поверхова	шт	12	
62	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	12	
63	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	36	
64	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приямка	апарат	37	
65	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
66	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
67	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	11,34	
68	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
69	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	3	
	<u>Матеріали</u>			
70	Тяга в зборі	шт	5	
71	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1	
72	Натяжний пристрій	шт	1	
73	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	80	
74	Канат тяговий d=10мм	м	400	
75	Балка модернізації дверей кабіни 1000кг	комплект	1	
	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на Устаткування</u>			
76	Система управління ліфтом ARCODE 35A на 12 зупинок	комплект	1	
77	Ліфтова лебідка SH-160 VVVF в зборі з підрамником	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул.Рахманінова, 30/13, під. 1, реєстр. №25312</u>			
	<u>Розділ 1. Ремонт ліфта</u>			
78	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	
79	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
80	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 200 кг	лебідка	1	
81	Зняття підрамника	підрамн.	1	
82	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1	
83	Встановлення підрамника	підрамн.	1	
84	Установлення лебідки масой до 200 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1	
85	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	120	
86	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
87	Заміна визивного апарата	шт	12	
88	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	

1	2	3	4	5
89	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
90	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
91	Заміна каната обмежувача швидкості	м	80	
92	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (заст.- заміна блока приводу дверей)	блок	1	
93	Заміна кнопочового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1	
94	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціювання)	блок	2	
95	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
96	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1	
97	Заміна світлового табло	шт	1	
98	Заміна вимикача [блока] прямка	шт	1	
99	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1	
100	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поверхова	шт	12	
101	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	12	
102	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	36	
103	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і прямка	апарат	37	
104	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
105	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
106	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	5,67	
107	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
108	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	3	
	<u>Матеріали</u>			
109	Канат тяговий d=10мм	м	120	
110	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1	
111	Натяжний пристрій	шт	1	
112	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	80	
113	Балка модернізації дверей кабіни 400кг	комплект	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-02 на Устаткування</u>			
114	Система управління ліфтом ARCODE 17A на 12 зупинок	комплект	1	
115	Ліфтова лебідка SH-130 VVVF в зборі з підрамником	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-04-01 на Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул.Рахманінова, 30/13, під. 1, реєстр. №25311</u>			
	<u>Розділ 1. Ремонт ліфта</u>			
116	Облаштування робочого місця без установа	ліфт	1	
117	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	

1	2	3	4	5
118	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
119	Зняття підрамника	підрамн.	1	
120	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1	
121	Встановлення підрамника	підрамн.	1	
122	Установлення лебідки масой до 800 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1	
123	Заміна тягових канатів. Підвіска поліспастова. Канат діаметром до 10,5 мм	м	400	
124	Заміна тяги.	шт	5	
125	Заміна визивного апарата	шт	12	
126	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
127	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
128	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
129	Заміна каната обмежувача швидкості	м	80	
130	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
131	Заміна кнопочового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1	
132	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціонування)	блок	2	
133	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
134	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1	
135	Заміна світлового табло	шт	1	
136	Заміна вимикача [блока] прямка	шт	1	
137	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1	
138	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поверхова	шт	12	
139	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	12	
140	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	36	
141	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і прямка	апарат	37	
142	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
143	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
144	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	11,34	
145	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
146	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	3	
	<u>Матеріали</u>			
147	Тяга в зборі	шт	5	
148	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1	
149	Натяжний пристрій	шт	1	
150	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	80	
151	Канат тяговий d=10мм	м	400	
152	Балка модернізації дверей кабіни 1000кг	комплект	1	
	<u>Локальний кошторис 02-04-02 на Устаткування</u>			
153	Система управління ліфтом ARCODE 35A на 12 зупинок	комплект	1	

1	2	3	4	5
154	Ліфтова лебідка SH-160 VVVF в зборі з підрамником <u>Локальний кошторис 02-05-01 на Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул. Рахманінова, 30/13, під. 2, реєстр. №25314</u> <u>Розділ 1. Ремонт ліфта</u>	шт	1	
155	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	
156	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
157	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 200 кг	лебідка	1	
158	Зняття підрамника	підрамн.	1	
159	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1	
160	Встановлення підрамника	підрамн.	1	
161	Установлення лебідки масой до 200 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1	
162	Заміна тягових канатів. Підвісна балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	129	
163	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
164	Заміна визивного апарата	шт	14	
165	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
166	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
167	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
168	Заміна каната обмежувача швидкості	м	87	
169	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (заст.- заміна блока приводу дверей)	блок	1	
170	Заміна кнопочкового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1	
171	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціювання)	блок	2	
172	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
173	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1	
174	Заміна світлового табло	шт	1	
175	Заміна вимикача [блока] приймка	шт	1	
176	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1	
177	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поверхова	шт	14	
178	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	14	
179	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	42	
180	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приймка	апарат	43	
181	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
182	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
183	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	5,67	
184	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	

1	2	3	4	5
185	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима <u>Матеріали</u>	зупинка	5	
186	Канат тяговий d=10мм	м	129	
187	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1	
188	Натяжний пристрій	шт	1	
189	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	87	
190	Балка модернізації дверей кабіни 400кг <u>Локальний кошторис 02-05-02 на Устаткування</u>	комплект	1	
191	Система управління ліфтом ARCODE 17A на 14 зупинок	комплект	1	
192	Ліфтова лебідка SH-130 VVVF в зборі з підрамником <u>Локальний кошторис 02-06-01 на Капітальний ремонт</u> <u>ліфта на умовах співфінансування який розташований</u> <u>за адресою: м. Київ, вул. Рахманінова, 30/13, під. 2,</u> <u>реєстр. №25313</u> <u>Розділ 1. Ремонт ліфта</u>	шт	1	
193	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	
194	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
195	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
196	Зняття підрамника	підрамн.	1	
197	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1	
198	Встановлення підрамника	підрамн.	1	
199	Установлення лебідки масой до 800 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1	
200	Заміна тягових канатів. Підвіска поліспастова. Канат діаметром до 10,5 мм	м	430	
201	Заміна тяги.	шт	5	
202	Заміна визивного апарата	шт	14	
203	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
204	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
205	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
206	Заміна каната обмежувача швидкості	м	87	
207	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
208	Заміна кнопочового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1	
209	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціювання)	блок	2	
210	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
211	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1	
212	Заміна світлового табло	шт	1	
213	Заміна вимикача [блока] прямка	шт	1	
214	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1	
215	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поверхова	шт	14	
216	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	14	
217	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	42	

1	2	3	4	5
218	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приямка	апарат	43	
219	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
220	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	
221	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	11,34	
222	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
223	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима <u>Матеріали</u>	зупинка	5	
224	Тяга в зборі	шт	5	
225	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1	
226	Натяжний пристрій	шт	1	
227	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	87	
228	Канат тяговий d=10мм	м	430	
229	Балка модернізації дверей кабіни 1000кг <u>Локальний кошторис 02-06-02 на Устаткування</u>	комплект	1	
230	Система управління ліфтом ARCODE 35A на 14 зупинок	комплект	1	
231	Ліфтова лебідка SH-160 VVVF в зборі з підрамником	шт	1	

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
(із зазначенням кодових номерів)

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
	<u>Об'єкт 02-01 Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул. Рахманінова, 30а/13, секція "А", реєстр. №25320</u> <u>Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул.Рахманінова, 30а/13, секція "А", реєстр. №25320</u> Розділ 1. Ремонт ліфта				
ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1		
ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1		
ЖТ1-38-1	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 200 кг	лебідка	1		
ЖТ1-39-1	Зняття підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-39-3	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1		
ЖТ1-39-2	Встановлення підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-310-1	Установлення лебідки масой до 200 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1		
ЖТ1-424-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	120		
ЖТ1-421-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1		
ЖТ1-772-1	Заміна визивного апарата	шт	12		
ЖТ1-777-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1		
ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1		

ЖТ1-423-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1		
ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	м	80		
ЖТ1-768-1	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (заст.- заміна блока приводу дверей)	блок	1		
ЖТ1-776-1	Заміна кнопочового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1		
ЖТ1-768-1	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціювання)	блок	2		
ЖТ1-760-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1		
ЖТ1-652-1	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1		
ЖТ1-772-2	Заміна світлового табло	шт	1		
ЖТ1-780-1	Заміна вимикача [блока] приямка	шт	1		

1	2	3	4	5	6
ЖТ1-650-5	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1		
ЖТ1-650-6	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поверхова	шт	12		
ЖТ1-650-8	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	12		
ЖТ1-651-5	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	36		
ЖТ1-651-11	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приямка	апарат	37		
ЖТ1-653-1	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-416-1	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	5,67		
ЖТ1-27-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1		
ЖТ1-27-3	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	3		
	<u>Матеріали</u>				
C1547-9-7-О	Канат тяговий d=10мм	м	120		
C1547-12-9	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1		
C1547-6-9-Е	Натяжний пристрій	шт	1		
C1547-3-3-Е	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	80		
C1547-6-18-Е	Балка модернізації дверей кабіни 400кг	комплект	1		
	<u>Об'єкт 02-02 Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул. Рахманінова, 30а/13, секція "А", реєстр. №25319</u> Локальний кошторис 02-02-01 на Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул.Рахманінова, 30а/13, секція "А", реєстр. №25319 Розділ 1. Ремонт ліфта				
ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1		
ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1		
ЖТ1-38-2	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1		
ЖТ1-39-1	Зняття підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-39-3	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1		
ЖТ1-39-2	Встановлення підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-310-2	Установлення лебідки масой до 800 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1		
ЖТ1-424-3	Заміна тягових канатів. Підвіска поліспасова. Канат діаметром до 10,5 мм	м	400		
ЖТ1-427-2	Заміна тяги.	шт	5		
ЖТ1-772-1	Заміна визивного апарата	шт	12		
ЖТ1-777-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1		

1	2	3	4	5	6
ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1		
ЖТ1-423-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1		
ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	м	80		
ЖТ1-421-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1		
ЖТ1-776-1	Заміна кнопкового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1		
ЖТ1-768-1	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціювання)	блок	2		
ЖТ1-760-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1		
ЖТ1-652-1	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1		
ЖТ1-772-2	Заміна світлового табло	шт	1		
ЖТ1-780-1	Заміна вимикача [блока] приямка	шт	1		
ЖТ1-650-5	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1		
ЖТ1-650-6	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поверхова	шт	12		
ЖТ1-650-8	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	12		
ЖТ1-651-5	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	36		
ЖТ1-651-11	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приямка	апарат	37		
ЖТ1-653-1	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-416-1	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	11,34		
ЖТ1-27-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1		
ЖТ1-27-3	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	3		
	<u>Матеріали</u>				
C1547-5-4-E	Тяга в зборі	шт	5		
C1547-12-9	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1		
C1547-6-9-E	Натяжний пристрій	шт	1		
C1547-3-3-E	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	80		
C1547-5-2-E	Канат тяговий d=10мм	м	400		
C1547-6-16-E	Балка модернізації дверей кабіни 1000кг	комплект	1		
	<u>Об'єкт 02-03 Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул. Рахманінова, 30/13, під. 1, реєстр. №25312</u> <u>Локальний кошторис 02-03-01 на Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул.Рахманінова, 30/13, під. 1, реєстр. №25312</u> Розділ 1. Ремонт ліфта				

1	2	3	4	5	6
ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установаження верстата	ліфт	1		
ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки.	ліфт	1		
ЖТ1-38-1	Навантаження лебідки				
ЖТ1-39-1	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 200 кг	лебідка	1		
ЖТ1-39-3	Зняття підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-39-2	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1		
ЖТ1-310-1	Встановлення підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-424-1	Установлення лебідки масою до 200 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1		
ЖТ1-421-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	120		
ЖТ1-772-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1		
ЖТ1-777-1	Заміна визивного апарата	шт	12		
ЖТ1-423-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1		
ЖТ1-423-3	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1		
ЖТ1-425-1	Заміна натяжного пристрою	шт	1		
ЖТ1-768-1	Заміна каната обмежувача швидкості	м	80		
ЖТ1-776-1	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (заст.- заміна блока приводу дверей)	блок	1		
ЖТ1-768-1	Заміна кнопочового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1		
ЖТ1-760-2	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціювання)	блок	2		
ЖТ1-652-1	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1		
ЖТ1-772-2	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1		
ЖТ1-780-1	Заміна світлового табло	шт	1		
ЖТ1-650-5	Заміна вимикача [блока] приямка	шт	1		
ЖТ1-650-6	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1		
ЖТ1-650-8	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поверхова	шт	12		
ЖТ1-651-5	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	12		
ЖТ1-651-11	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	36		
ЖТ1-653-1	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приямка	апарат	37		
ЖТ1-654-1	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-416-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-27-1	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	5,67		
	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1		

1	2	3	4	5	6
ЖТ1-27-3	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	3		
	<u>Матеріали</u>				
C1547-9-7-О	Канат тяговий d=10мм	м	120		
C1547-12-9	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1		
C1547-6-9-Е	Натяжний пристрій	шт	1		
C1547-3-3-Е	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	80		
C1547-6-18-Е	Балка модернізації дверей кабіни 400кг	комплект	1		
	<u>Об'єкт 02-04 Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул. Рахманінова, 30/13, під. 1, реєстр. №25311</u>				
	Локальний кошторис 02-04-01 на Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул.Рахманінова, 30/13, під. 1, реєстр. №25311				
	Розділ 1. Ремонт ліфта				
ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1		
ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки.	ліфт	1		
	Навантаження лебідки				
ЖТ1-38-2	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1		
ЖТ1-39-1	Зняття підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-39-3	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1		
ЖТ1-39-2	Встановлення підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-310-2	Установлення лебідки масой до 800 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1		
ЖТ1-424-3	Заміна тягових канатів. Підвіска поліспасова. Канат діаметром до 10,5 мм	м	400		
ЖТ1-427-2	Заміна тяги.	шт	5		
ЖТ1-772-1	Заміна визивного апарата	шт	12		
ЖТ1-777-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1		
ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1		
ЖТ1-423-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1		
ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	м	80		
ЖТ1-421-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1		
ЖТ1-776-1	Заміна кнопкового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1		
ЖТ1-768-1	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціювання)	блок	2		
ЖТ1-760-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1		
ЖТ1-652-1	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1		
ЖТ1-772-2	Заміна світлового табло	шт	1		
ЖТ1-780-1	Заміна вимикача [блока] прямка	шт	1		
ЖТ1-650-5	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1		

1	2	3	4	5	6
ЖТ1-650-6	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поверхова	шт	12		
ЖТ1-650-8	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	12		
ЖТ1-651-5	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	36		
ЖТ1-651-11	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приямка	апарат	37		
ЖТ1-653-1	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-416-1	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	11,34		
ЖТ1-27-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1		
ЖТ1-27-3	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	3		
	<u>Матеріали</u>				
C1547-5-4-E	Тяга в зборі	шт	5		
C1547-12-9	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1		
C1547-6-9-E	Натяжний пристрій	шт	1		
C1547-3-3-E	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	80		
C1547-5-2-E	Канат тяговий d=10мм	м	400		
C1547-6-16-E	Балка модернізації дверей кабіни 1000кг	комплект	1		
	<u>Об'єкт 02-05 Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул. Рахманінова, 30/13, під. 2, реєстр. №25314</u>				
	<u>Локальний кошторис 02-05-01 на Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул. Рахманінова, 30/13, під. 2, реєстр. №25314</u>				
	Розділ 1. Ремонт ліфта				
ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1		
ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки.	ліфт	1		
ЖТ1-38-1	Навантаження лебідки	лебідка	1		
ЖТ1-39-1	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 200 кг	лебідка	1		
ЖТ1-39-3	Зняття підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-39-2	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1		
ЖТ1-310-1	Встановлення підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-424-1	Установлення лебідки масой до 200 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1		
ЖТ1-421-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансира, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	129		
ЖТ1-772-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1		
ЖТ1-777-1	Заміна визивного апарата	шт	14		
ЖТ1-423-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1		
	Заміна обмежувача швидкості одноступінчастою конструкцією	шт	1		

1	2	3	4	5	6
ЖТ1-423-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1		
ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	м	87		
ЖТ1-768-1	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (заст.- заміна блока приводу дверей)	блок	1		
ЖТ1-776-1	Заміна кнопкового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1		
ЖТ1-768-1	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціювання)	блок	2		
ЖТ1-760-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1		
ЖТ1-652-1	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1		
ЖТ1-772-2	Заміна світлового табло	шт	1		
ЖТ1-780-1	Заміна вимикача [блока] приямка	шт	1		
ЖТ1-650-5	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1		
ЖТ1-650-6	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поверхова	шт	14		
ЖТ1-650-8	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	14		
ЖТ1-651-5	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	42		
ЖТ1-651-11	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приямка	апарат	43		
ЖТ1-653-1	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-416-1	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	5,67		
ЖТ1-27-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1		
ЖТ1-27-3	На кожную зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	5		
	<u>Матеріали</u>				
C1547-9-7-О	Канат тяговий d=10мм	м	129		
C1547-12-9	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1		
C1547-6-9-Е	Натяжний пристрій	шт	1		
C1547-3-3-Е	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	87		
C1547-6-18-Е	Балка модернізації дверей кабіни 400кг	комплект	1		
	<u>Об'єкт 02-06 Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул. Рахманінова, 30/13, під. 2, реєстр. №25313</u> <u>Локальний кошторис 02-06-01 на Капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування який розташований за адресою: м. Київ, вул. Рахманінова, 30/13, під. 2, реєстр. №25313</u> Розділ 1. Ремонт ліфта				

1	2	3	4	5	6
ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установаження верстата	ліфт	1		
ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки.	ліфт	1		
	Навантаження лебідки				
ЖТ1-38-2	Зняття лебідки в зібраному стані з фундаменту. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1		
ЖТ1-39-1	Зняття підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-39-3	Заливка підрамника розчином і його приготування	підрамн.	1		
ЖТ1-39-2	Встановлення підрамника	підрамн.	1		
ЖТ1-310-2	Установлення лебідки масой до 800 кг в зібраному стані на фундаменті	лебідка	1		
ЖТ1-424-3	Заміна тягових канатів. Підвіска поліспастова. Канат діаметром до 10,5 мм	м	430		
ЖТ1-427-2	Заміна тяги.	шт	5		
ЖТ1-772-1	Заміна визивниго апарата	шт	14		
ЖТ1-777-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1		
ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1		
ЖТ1-423-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1		
ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	м	87		
ЖТ1-421-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1		
ЖТ1-776-1	Заміна кнопкового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення	пост	1		
ЖТ1-768-1	Заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах (блок освітлення ліфта та система позиціювання)	блок	2		
ЖТ1-760-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1		
ЖТ1-652-1	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	1		
ЖТ1-772-2	Заміна світлового табло	шт	1		
ЖТ1-780-1	Заміна вимикача [блока] прямка	шт	1		
ЖТ1-650-5	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка центральна	шт	1		
ЖТ1-650-6	Від'єднання проводів від клем електропроводки керування і сигналізації у шахті. Клемна коробка поверхова	шт	14		
ЖТ1-650-8	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	14		
ЖТ1-651-5	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	42		
ЖТ1-651-11	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і прямка	апарат	43		
ЖТ1-653-1	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3		
ЖТ1-416-1	Заміна щита (зняття та встановлення після фарбування)	м2	11,34		
ЖТ1-27-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1		

1	2	3	4	5	6
ЖТ1-27-3	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима <u>Матеріали</u>	зупинка	5		
C1547-5-4-E	Тяга в зборі	шт	5		
C1547-12-9	Обмежувач швидкості 1,0м/с (в зборі)	шт	1		
C1547-6-9-E	Натяжний пристрій	шт	1		
C1547-3-3-E	Канат обмежувача швидкості d=7,8мм	м	87		
C1547-5-2-E	Канат тяговий d=10мм	м	430		
C1547-6-16-E	Балка модернізації дверей кабіни 1000кг	комплект	1		

Примітка: У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».