

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування по об'єкту: «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: бульв. Миколи Руденка,11». зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання житлового фонду у належному санітарно-технічному стані.

Замовник: Управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498693

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування по об'єкту: «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: бульв. Миколи Руденка,11». Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-05-02-011635-a

Бюджет закупівлі становить: 3 487 788,00 грн. (три мільйони чотириста вісімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят вісім гривень 00 коп.). Очікувана вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення капітального ремонту.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

1. Загальна частина:

1.1. Мета проведення робіт: Реалізація Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2024-2026р., поліпшення експлуатаційних показників та підвищення енергоефективності житлового будинку.

1.2. Предмет закупівлі: **Виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування по об'єкту: «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: бульв. Миколи Руденка,11», за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.**

1.3. Вид будівництва: Капітальний ремонт.

1.4. Клас наслідків (відповідальності об'єкта) – СС2.

1.5. Джерело фінансування: Кошти місцевого бюджету-95%
Кошти власників багатоквартирного
будинку бульв. Миколи Руденка,11- 5%

2. Обсяг робіт:

2.1. Технічні характеристики нового ліфта:

Характеристики нового ліфта:	1 під'їзд
	Ліфт Б
- тип ліфта	пасажирський
- вантажопідйомність, кг	630
- швидкість руху, м/с	1,0
- кількість зупинок	16
- кількість дверей шахти	16
- висота підйому, м	40,030
- глибина приямку, м	1,280
- висота останнього поверху, м	3,925
- розміри дверей, мм (ширина, висота)	1200x2000
- розміри шахти, мм (ширина, глибина)	2615x1670
- тип кабіни	непрохідна
- оздоблення стін кабіни	нержавіюча сталь
- підлога кабіни	зносостійкий ПВХ/ рифлений метал
- електроживлення	380/220В, 3 фази
- двері шахти	автоматичні
- вогнестійкість ДІШ	ЕІ 30
- оздоблення дверей шахти	фарбований метал
- тип шахти	глуха
- місце положення шахти	в середині будівлі
- розташування машинного приміщення	над шахтою в існуючих габаритах
- розташування лебідки, обмежувача швидкості та шафи керування	у існуючому машинному приміщенні
Система керування	Змішана збиральна при русі вниз

Адресний перелік, характеристики та кількість обладнання

№ п/ п	Адреса ліфта	Кількість ліфтів	Кількість поверхів	Кількість зупинок	Тип шахти	Вантажопідйомність, кг		Швидкість, м/с	
						Ліфт, що замінюється	Новий ліфт	Ліфт, що замінюється	Новий ліфт
1	бульв. Миколи Руденка, 11	1	16	16	глуха	500	630	1,0	1,0

2.2.Обсяг ремонтних робіт із капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: бульв. Миколи Руденка, 11 зазначений у Додатку 1 «Відомість обсягів робіт».

2.3. Учасник має можливість ознайомитись з проектною документацією: РП «Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: бульв. Миколи Руденка, 11» за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 97.

3. Вимоги до розрахунку вартості робіт:

3.1. Кошторисна документація вартості будівництва повинна бути розроблена відповідно до Додатку 1 «Відомість обсягів робіт», згідно з Кошторисними нормами України Настанова з визначення вартості будівництва, затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (далі-Настанова) в програмному комплексі АВК-5 у поточній редакції.

3.2. Договірна ціна Учасника в електронному вигляді (ІМД) не повинна відрізнятися від Технічного завдання Замовника (Додаток 1 «Відомість обсягів робіт»), в частині обсягів робіт та розцінок.

3.3. В складі пропозиції Учасник повинен врахувати:

3.3.1. Заробітна плата розраховується на підставі нормативних трудовитрат на обсяг робіт згідно з проектом і вартості людино-години для відповідного розряду робіт (заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, та розряду робіт 3,8);

3.3.2. Розмір заробітної плати визначається Учасником на підставі п. 5.3. розділу V Настанови з визначення вартості будівництва;

3.3.3. Поточні ціни на матеріальні ресурси Учасник приймає на підставі проведеного ним аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованими цінами матеріальних ресурсів, що склалися на дату оформлення ціни пропозиції, та які не перевищують середні ціни в м. Києві.

При погодженні Договірної ціни Замовник перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси. В разі явного завищення середньої ціни (визначається не менш ніж із 3-х пропозицій за відкритими джерелами) на матеріальні ресурси в пропозиції Переможця, Переможець зобов'язаний прийняти вартість матеріальних ресурсів рекомендованих Замовником, та відкоригувати надану пропозицію.

3.3.4. Зазначити інформацію про походження товару (матеріалів) щодо кожної номенклатурної позиції згідно до Закону №3988-IX від 19.09.2024 «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі». Країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції зазначити у відомості ресурсів до договірної ціни.

3.3.5. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів Учасник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах з урахуванням положень Настанови;

Якщо Учасник буде виконувати роботи із застосуванням наявних в нього не передбачених

нормами машин і механізмів, або орендованих машин і механізмів, або без застосування будівельних машин і механізмів, то Учасник, повинен надати в складі пропозиції техніко-економічні обґрунтування заміни механізмів на інші по кожному виду робіт.

3.4. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі пропозиції у роздрукованому та відсканованому вигляді:

- Розрахункові кошторисні документи (локальний кошторис, договірна ціна, відомість ресурсів, інше) відповідно до заявленого технічного завдання.

Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК у поточній редакції, скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника) у складі:

- Договірної ціни (з урахуванням витрат на первинний технічний огляд, без урахування витрат експертизи, технічного нагляду та проектних робіт, без урахування витрат на інфляцію та ризики);

- Пояснювальна записка до договірної ціни;

- Дефектний Акт;

- Локальні кошториси;

- Підсумкову відомість ресурсів із зазначенням країни походження товару щодо кожної номенклатурної позиції;

- Інформаційну Модель Договірної Ціни (*IMD) в програмному комплексі АВК-5 у поточній редакції

Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення та поточних цін на них. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до використання підрядних робіт/послуг з урахуванням робіт/послуг, що виконуються субпідрядними організаціями.

Усі матеріали, що будуть використані у ході виконання робіт не повинні бути вироблені (виготовлені) та мати походження з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, про що учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист.

Договірна ціна учасника повинна бути розрахована в ліцензійному програмному комплексі АВК-5 у поточній версії згідно з «Настановами з визначення вартості будівництва» Кошторисних норм України у будівництві, затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281.

Роботи повинні виконуватись у відповідності до технічних показників по об'єкту та проектною документації.

4. Вимоги до постачання матеріалів:

4.2. Підрядник здійснює закупівлю необхідних матеріалів та комплектуючих відповідно до проектною документації, забезпечує їх поставку та зберігання.

4.3. Використання матеріалів та комплектуючих, які були в користуванні, не допускається.

4.4. Учасник має право пропонувати матеріали, еквівалентні передбаченим у проекті. Замовник розглядає на етапі оцінки пропозицію Учасника з пропонованим Учасником еквівалентом матеріалів та може прийняти рішення щодо його заміни. У такому випадку у разі визнання Учасника Переможцем, Переможець на свій ризик та за власні кошти, перед початком виконання робіт, повинен відкоригувати проектну документацію та отримати експертний звіт.

4.5. Усі матеріали, що будуть використані у ході виконання робіт не повинні бути вироблені (виготовлені) та мати походження з російської федерації / республіки білорусь / Ісламської Республіки Іран, про що учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист.

5. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці:

5.1. Представники підрядника повинні бути навчені та мати на момент виконання робіт, посвідчення встановленого зразка відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.69-13 та НПАОП 0.00-4.12-05.

5.2. Для забезпечення безпечного виконання робіт на території Замовника, Підрядник повинен виконувати вимоги законодавства України та нормативно-правових актів:

- з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки;
- з охорони навколишнього середовища.

6. Термін виконання робіт:

6.1. Термін виконання робіт – відповідно до Графіку виконання та фінансування робіт.

7. Гарантійний строк:

7.1. Гарантійний строк на виконанні роботи* повинен становити десять років від дати підписання Замовником та Підрядником Акту готовності об'єкту до експлуатації.

* «Гарантійний строк на виконанні роботи» - це період часу, протягом якого Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проєктній документації показників та можливість експлуатації об'єкта, і несе відповідальність за дефекти, виявлені в цей період. «Гарантійний строк на виконанні роботи» поширюється на все, що становить результат роботи, якщо інше не встановлено договором.

8. Додатки:

Відомість обсягів робіт викладено окремим файлом

Підсумкова відомість ресурсів (без цін) викладено окремим файлом.

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF на бланку підприємства-Учасника з обов'язковим зазначенням вихідного номера, за підписом керівника підприємства та печаткою (у разі наявності), а копії документів належним чином завірені (завірені належним чином або органом який їх видав), містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (паketне сканування).

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: бульв. Миколи Руденка, 11

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта.</u>			
1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
2	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	4	
3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	м	7,235	
4	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м з груповим [парним] керуванням	ліфт	1	
5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг[з груповим [парним] керуванням]	зупинка	4	
6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг[з груповим [парним] керуванням]	м	7,235	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на будівельні роботи</u>			
7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (підрамника)	т	0,12	
8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (H=3 см)	м2	2,18	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	2,18	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	2,18	
11	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження отворів)	т	0,0032	
12	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	2	
13	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10% (h-2,12м)	м2	5	
14	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	м2	40,32	

1	2	3	4	5
15	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	2,18	
16	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	259,6	
17	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5	
18	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5	
19	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1	
20	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,18	
21	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в прямику)	т	0,0087	
22	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	2,18	
23	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	2,08	
24	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	10,96	
25	Просте фарбування колером олійним підлог <u>Локальний кошторис 02-01-03 на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього</u>	м2	2,18	
26	(Демонтаж) Шафа (ввідний пристрій).	шт	1	
27	Шафа (ввідний пристрій).	шт	1	
28	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
29	Установлення дзвоників електричних з кнопкою <u>Локальний кошторис 02-01-04 на диспетчеризація</u>	к-т	1	
30	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
31	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1	
32	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	
33	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний) <u>Локальний кошторис 02-01-06 на пусконаладжувальні роботи</u>	шт	1	
34	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок [для ліфтів з системою групового управління, на кожний ліфт у групі]	ліфт	1	
35	На кожну зупинку додавати або виключати (к=6 зуп.) [для ліфтів з системою групового управління, на кожний ліфт у групі]	ліфт	1	

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
(із зазначенням кодових номерів)

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КМ3-560-2	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1		
КМ3-560-4	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	4		
КМ3-560-6	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	м	7,235		
КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1		
КМ3-560-4	з груповим [парним] керуванням За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг[	зупинка	4		
КМ3-560-6	з груповим [парним] керуванням За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг[	м	7,235		
КР20-12-1	з груповим [парним] керуванням (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (підрамника)	т	0,12		
КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	м2	2,18		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	2,18		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	2,18		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огородження отворів)	т	0,0032		
КР7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	2		
КР12-7-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10% (h-2,12м)	м2	5		

1	2	3	4	5	6
КБ15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	м2	40,32		
КР12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	2,18		
КР12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	259,6		
КР12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,5		
КР12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,5		
КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1		
КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,18		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (драбина в пряминок)	т	0,0087		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	2,18		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30мм)	м2	2,08		
КР12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2	10,96		
КР12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	м2	2,18		
КМ8-573-4	(Демонтаж) Шафа (ввідний пристрій).	шт	1		
КМ8-573-4	Шафа (ввідний пристрій).	шт	1		
КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1		
КМ10-3-8	(Демонтаж) Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
КМ11-96-1	(Демонтаж) Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1		
КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1		
КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (пристрій переговорний)	шт	1		
КП11-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок [для ліфтів з системою групового управління, на кожний ліфт у групі]	ліфт	1		
КП11-80-2	На кожну зупинку додавати або виключати (к=6 зуп.) [для ліфтів з системою групового управління, на кожний ліфт у групі]	ліфт	1		

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування в житловому будинку за адресою: бульв. Миколи Руденка, 11

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	343,14					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3694,14					
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-					
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-					
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	928,2					
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
9.2		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	413,93					
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5379,41					
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	&C121-1-2 варіант 6	Обрамлення дверного прорізу 1200x2000 з порогом	шт	16					
11	&C1547-16-1 варіант 5	Ввідний пристрій	шт	1					
12	+C111-359-1 варіант 1	Фарба вододоемультсйна	т	0,0842496					
13	+C1547-7 варіант 12	Світильник LED	шт	17					
14	+C1547-6 варіант 6	Блок освітлення БОЛ-220	шт	1					
15	+C121-1 варіант 6	Драбина	шт	1					
16	+C1545-64 варіант 6	Кабель ВВГ нгд 3*1,5	1000м	0,055					
17	&C111-219-1- И варіант 3	Стяжка для підлоги	кг	209,28					
18	&C111-136-6 варіант 2	Килимок діелектричний	шт	2					
19	&C1545-90-1- Э варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	17					
20	&C1547-6-11-1 варіант 1	Огородження отворів	шт	2					
21	+C111-562 варіант 1	Лінолеум	м2	2,04					
22	+C111-449-1 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0028916					
23	+C111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	1,04					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	+С1545-70 варіант 1	Кнопка дзвінка	100шт	0,01					
		Разом по розділу III	грн.						
		<u>IV. Устаткування</u>							
25	+1906-15001 варіант 15	Ліфт в.п. 630 кг швидкістю 1,0 м/с на 16 зупинок	шт	1					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1					
26	&1503-8875-1 варіант 7	Щит ліфта (40А)	шт	1					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1					
27	&1503-8875-5 варіант 8	Пристрій переговорний ПР1	шт	1					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1					
28	&6203-53-5-1- 1 варіант 3	Комплект GSM (в комплекті- Стартовий пакет - 1 шт, Ваучер поповнення рахунку (на 100 грн) - 2 шт)	компл.	1					
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	1					
		Разом по розділу IV	грн.						
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.						
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,441432					