

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі «Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей в житловому будинку за адресою: вул. Симиренка, 2/19 (під. 5, 6, 7, 8)» зумовлена необхідністю відновлення пошкоджених об'єктів житлового фонду після ракетно-шахедних атак (вибуховою хвилею пошкоджено вікна МЗК) у Святошинському районі міста Києва.

Замовник: Управління житлово-комунального господарства Святошиської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498693

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, а саме: Виконання ремонтних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей в житловому будинку за адресою: вул. Симиренка, 2/19 (під. 5, 6, 7, 8)».

Бюджет закупівлі становить: 2 606 123,00 грн (Два мільйона шістсот шість тисяч сто двадцять три гривні 00 копійок). Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: «Настанови з визначення вартості будівництва», з урахуванням поточних середньоринкових цін, на основі виготовленої проектно-кошторисної документації та отриманого на неї позитивного звіту EX01:0431-8547-2694-0659 (https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3600430369062520709/optype=6)

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей в житловому будинку за адресою: вул. Симиренка, 2/19 (під. 5, 6, 7, 8)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт.</u> <u>Заміна вікон та дверей в житловому будинку за</u> <u>адресою: вул. Симиренка, 2/19 (під. 5, 6, 7, 8)</u> <u>Відділ 1. Під'їзд №5</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи (конструкція №1)</u>			
1	Знімання зашкелених віконних рам	м2	0,9	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,8	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи (конструкція №1)</u>			

4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9
5	Установлення віконних зливів <u>Розділ 3. Укоси</u>	м	1,8
6	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	1,4
7	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,6
8	Установлення штукатурних профілів примикання	м	5,6
9	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,4
10	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4
11	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,4
12	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1,4
13	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,28
14	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі) <u>Розділ 4. Демонтажні роботи (конструкція №2)</u>	м	5,6
15	Знімання зашкленених віконних рам	м2	0,63
16	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1

1	2	3	4	5
17	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі <u>Розділ 5. Монтажні роботи (конструкція №2)</u>	м	0,45	
18	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,63	
19	Установлення віконних зливів <u>Розділ 6. Укоси</u>	м	0,45	
20	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	0,925	
21	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3,7	
22	Установлення штукатурних профілів примикання	м	3,7	
23	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,925	
24	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,925	
25	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	0,925	
26	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,925	
27	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,185	
28	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі) <u>Розділ 7. Демонтажні роботи (конструкція №3)</u>	м	3,7	
29	Знімання засклених віконних рам	м2	2,58	
30	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
31	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі <u>Розділ 8. Монтажні роботи (конструкція №3)</u>	м	2,15	
32	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,58	
33	Установлення віконних зливів <u>Розділ 9. Укоси</u>	м	2,15	
34	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	0,67	
35	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,7	
36	Установлення штукатурних профілів примикання	м	6,7	
37	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,67	
38	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,67	
39	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	0,67	
40	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,67	
41	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,335	
42	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	6,7	
43	Установлення і кріплення наличників	м	6,7	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 10. Демонтажні роботи (конструкція №4)</u>			
44	Знімання зашкленених віконних рам	м2	39,56	
45	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
46	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	17,2	
	<u>Розділ 11. Монтажні роботи (конструкція №4)</u>			
47	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,56	
48	Установлення віконних зливів	м	17,2	
	<u>Розділ 12. Укоси</u>			
49	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	17,8	
50	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	71,2	
51	Установлення штукатурних профілів примикання	м	71,2	
52	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	17,8	
53	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,8	
54	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	17,8	
55	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	17,8	
56	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	3,56	
57	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	71,2	
	<u>Відділ 2. Під'їзд №6</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи (конструкція №1)</u>			
58	Знімання зашкленених віконних рам	м2	0,9	
59	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
60	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,8	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи (конструкція №1)</u>			
61	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9	
62	Установлення віконних зливів	м	1,8	
	<u>Розділ 3. Укоси</u>			
63	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	1,4	
64	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,6	
65	Установлення штукатурних профілів примикання	м	5,6	
66	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,4	
67	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4	
68	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,4	

1	2	3	4	5
69	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1,4	
70	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,28	
71	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі) <u>Розділ 4. Демонтажні роботи (конструкція №2)</u>	м	5,6	
72	Знімання зашкленених віконних рам	м2	0,63	
73	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
74	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі <u>Розділ 5. Монтажні роботи (конструкція №2)</u>	м	0,45	
75	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,63	
76	Установлення віконних зливів <u>Розділ 6. Укоси</u>	м	0,45	
77	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	0,925	
78	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3,7	
79	Установлення штукатурних профілів примикання	м	3,7	
80	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,925	
81	Безпідтане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,925	
82	Безпідтане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	0,925	
83	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,925	
84	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,185	
85	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі) <u>Розділ 7. Демонтажні роботи (конструкція №3)</u>	м	3,7	
86	Знімання зашкленених віконних рам	м2	2,58	
87	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
88	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі <u>Розділ 8. Монтажні роботи (конструкція №3)</u>	м	2,15	
89	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,58	
90	Установлення віконних зливів <u>Розділ 9. Укоси</u>	м	2,15	
91	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	0,67	
92	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,7	
93	Установлення штукатурних профілів примикання	м	6,7	
94	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,67	
95	Безпідтане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,67	

1	2	3	4	5
96	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	0,67	
97	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,67	
98	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,335	
99	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	6,7	
100	Установлення і кріплення наличників <u>Розділ 10. Демонтажні роботи (конструкція №4)</u>	м	6,7	
101	Знімання зашкленених віконних рам	м2	39,56	
102	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
103	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі <u>Розділ 11. Монтажні роботи (конструкція №4)</u>	м	17,2	
104	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,56	
105	Установлення віконних зливів <u>Розділ 12. Укоси</u>	м	17,2	
106	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	17,8	
107	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	71,2	
108	Установлення штукатурних профілів примикання	м	71,2	
109	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	17,8	
110	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,8	
111	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	17,8	
112	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	17,8	
113	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	3,56	
114	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі) <u>Відділ 3. Під'їзд №7</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи (конструкція №1)</u>	м	71,2	
115	Знімання зашкленених віконних рам	м2	0,9	
116	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
117	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі <u>Розділ 2. Монтажні роботи (конструкція №1)</u>	м	1,8	
118	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9	
119	Установлення віконних зливів <u>Розділ 3. Укоси</u>	м	1,8	
120	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	1,4	
121	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,6	

1	2	3	4	5
122	Установлення штукатурних профілів примикання	м	5,6	
123	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,4	
124	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4	
125	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,4	
126	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1,4	
127	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,28	
128	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі) <u>Розділ 4. Демонтажні роботи (конструкція №2)</u>	м	5,6	
129	Знімання зашкленених віконних рам	м2	0,63	
130	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
131	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі <u>Розділ 5. Монтажні роботи (конструкція №2)</u>	м	0,45	
132	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,63	
133	Установлення віконних зливів <u>Розділ 6. Укоси</u>	м	0,45	
134	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	0,925	
135	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3,7	
136	Установлення штукатурних профілів примикання	м	3,7	
137	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,925	
138	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,925	
139	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	0,925	
140	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,925	
141	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,185	
142	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі) <u>Розділ 7. Демонтажні роботи (конструкція №3)</u>	м	3,7	
143	Знімання зашкленених віконних рам	м2	2,58	
144	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
145	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі <u>Розділ 8. Монтажні роботи (конструкція №3)</u>	м	2,15	
146	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,58	
147	Установлення віконних зливів	м	2,15	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 9. Укоси</u>			
148	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовою	м2	0,67	
149	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,7	
150	Установлення штукатурних профілів примикання	м	6,7	
151	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,67	
152	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,67	
153	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	0,67	
154	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,67	
155	Грунтування поверхонь швів ґрунтовою	м2	0,335	
156	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	6,7	
157	Установлення і кріплення наличників	м	6,7	
	<u>Розділ 10. Демонтажні роботи (конструкція №4)</u>			
158	Знімання зашклевлених віконних рам	м2	39,56	
159	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
160	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	17,2	
	<u>Розділ 11. Монтажні роботи (конструкція №4)</u>			
161	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,56	
162	Установлення віконних зливів	м	17,2	
	<u>Розділ 12. Укоси</u>			
163	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовою	м2	17,8	
164	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	71,2	
165	Установлення штукатурних профілів примикання	м	71,2	
166	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	17,8	
167	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,8	
168	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	17,8	
169	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	17,8	
170	Грунтування поверхонь швів ґрунтовою	м2	3,56	
171	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	71,2	
	<u>Відділ 4. Під'їзд №8</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи (конструкція №5)</u>			
172	Знімання зашклевлених віконних рам	м2	136,71	
173	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	31	
174	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	65,1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи (конструкція №5)</u>			
175	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	136,71	
176	Установлення віконних зливів	м	65,1	
	<u>Розділ 3. Укоси</u>			
177	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	78,12	
178	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	260,4	
179	Установлення штукатурних профілів примикання	м	260,4	
180	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	78,12	
181	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	78,12	
182	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	78,12	
183	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	78,12	
184	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	13,02	
185	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	260,4	
	<u>Відділ 5. Інші роботи</u>			
186	Навантаження сміття вручну	т	9,13697	
187	Перевезення сміття до 30 км	т	9,13697	

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
(із зазначенням кодових номерів)

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	м2	0,9		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2		
КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,8		
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	1,8		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	1,4		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,6		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	5,6		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,4		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4		
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,4		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін	м2	1,4		

	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці				
КР12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,28		
КР20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	5,6		
КР6-2-2	Знімання зашклевлених віконних рам	м2	0,63		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1		
КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	0,45		
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,63		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	0,45		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	0,925		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3,7		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	3,7		

1	2	3	4	5	6
KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,925		
KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,925		
KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	0,925		
KB15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,925		
KP12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,185		
KP20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	3,7		
KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,58		
KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1		
KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,15		
KB10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,58		
KB10-25-4	Установлення віконних зливів	м	2,15		
KP12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	0,67		
KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,7		
KB15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	6,7		
KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,67		
KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,67		
KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	0,67		
KB15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,67		
KP12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,335		
KP20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	6,7		
KB10-40-1	Установлення і кріплення наличників	м	6,7		
KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	м2	39,56		
KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8		
KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	17,2		
KB10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,56		

1	2	3	4	5	6
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	17,2		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	17,8		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	71,2		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	71,2		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	17,8		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,8		
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	17,8		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	17,8		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	3,56		
КР20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	71,2		
КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	м2	0,9		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2		
КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,8		
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	1,8		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	1,4		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,6		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	5,6		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,4		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4		
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	1,4		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1,4		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,28		
КР20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	5,6		
КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	м2	0,63		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1		

1	2	3	4	5	6
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	0,45		
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,63		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	0,45		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	0,925		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3,7		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	3,7		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,925		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,925		
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	0,925		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,925		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,185		
КР20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	3,7		
КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	м2	2,58		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1		
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,15		
КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,58		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	2,15		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	0,67		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,7		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	6,7		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,67		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,67		
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	0,67		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,67		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,335		

1	2	3	4	5	6
КР20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	6,7		
КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	м	6,7		
КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	м2	39,56		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8		
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	17,2		
КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,56		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	17,2		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	17,8		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	71,2		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	71,2		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	17,8		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,8		
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	17,8		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	17,8		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	3,56		
КР20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	71,2		
КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	м2	0,9		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2		
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,8		
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	1,8		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	1,4		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,6		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	5,6		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,4		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4		

1	2	3	4	5	6
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	1,4		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1,4		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,28		
КР20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	5,6		
КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	м2	0,63		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1		
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	0,45		
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,63		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	0,45		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	0,925		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3,7		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	3,7		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,925		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,925		
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	0,925		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,925		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,185		
КР20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	3,7		
КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,58		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1		
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,15		
КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,58		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	2,15		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	0,67		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,7		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	6,7		

1	2	3	4	5	6
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,67		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,67		
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	0,67		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	0,67		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	0,335		
КР20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	6,7		
КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	м	6,7		
КР6-2-2	Знімання зашкляених віконних рам	м2	39,56		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8		
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	17,2		
КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,56		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	17,2		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	17,8		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	71,2		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	71,2		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	17,8		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,8		
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	17,8		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	17,8		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	3,56		
КР20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	71,2		
КР6-2-2	Знімання зашкляених віконних рам	м2	136,71		
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	31		
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	65,1		
КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	136,71		

1	2	3	4	5	6
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	65,1		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь укосів ґрунтовкою	м2	78,12		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	260,4		
КБ15-47-5	Установлення штукатурних профілів примикання	м	260,4		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	78,12		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	78,12		
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	78,12		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	78,12		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь швів ґрунтовкою	м2	13,02		
КР20-33-4	Забивання швів цементним розчином, ширина шва до 50 мм, глибина шва до 20 мм (забивання швів в зоні укосів із зовнішньої сторони будівлі)	м	260,4		
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	9,13697		
С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	9,13697		

Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей в житловому будинку за адресою: вул. Симиренка, 2/19 (під. 5, 6, 7, 8)

Підсумкова відомість ресурсів (без цін)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1936,34					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	23,17					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,3					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,76					
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-					
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	235,5					
20		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23		у зимовий період	люд.год	-					
24		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2198,77					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ203-1090	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	14,27644					
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	5,34898					
12	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	9,13697					
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.						
		Електроенергія	кВт-год	12,543					
		Мастильні матеріали	кг	0,732					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,43197513					
14	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	7,887528					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	32,48489526					
16	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	12,83597478					
17	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	30,58241598					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	+С111-1904 варіант 1	Анкер клиновий 10х150	шт	970					
19	+С126-1317 варіант 1	Віконний відлив	м	134,7					
20	&С111-16131 варіант 3	Герметик Ceresit CS 25 (або аналог)	шт	162,56					
21	+С111-1624-2 варіант 4	Ґрунтовка глибокого проникнення Farbmann (або аналог)	л	20,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	20,26082					
23	+C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT-17 (або аналог)	л	24,07					
24	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,004767					
25	+C123-4 варіант 4	Енергоефективні металопластикові вікна індивідуального виготовлення з двохкамерними склопакетами 4i-14Ar-4- 14Ar-4i (або аналог, значення опору теплопередачі - не менше 0.90 м2*К/Вт)	м2	267,72					
26	+C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні із сіткою	м	548,1					
27	+C123-357 варіант 1	Лиштва пластикова	м	22,512					
28	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,24808					
29	&C1113-200-8 варіант 1	Піна монтажна Ceresit TS 62, 750 мл (або аналог)	шт	114,5					
30	+C111-1844-1 варіант 2	Профіль штукатурний примикаючий	м	537,66					
31	&C1-Б-40-В2 варіант 1	Саморіз	шт	461					
32	+C111-2016-3 варіант 1	Фарба акрилова для внутрішніх робіт Farbmapp, матова (або аналог)	л	53,2					
33	&C111-1896- Ф8 варіант 1	Шпаклівка гіпсова універсальна Knauf HP Finish (або аналог)	кг	337,212					
34	+C111-2000-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Knauf Rotband (або аналог)	кг	4216					
35	+C111-2000-1 варіант 2	Штукатурка цементна Ceresit (або аналог)	кг	887					
36	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	32,6012					
		Разом по розділу III	грн.						
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	45,145					
		Мастильні матеріали	кг	0,732					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	9,136968					

Примітка: У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».