

ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями.

Бюджет: 459 833,33 УАН (з ПДВ)

1. Замовник.

1.1. Найменування:

Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації;

1.2. Код за ЄДРПОУ.

37485417

1.3. Місцезнаходження.

просп. Повітряних Сил, 41, м. Київ 03151

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі:

45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (ДБН А.2.2-3:2014 Поточний ремонт приміщень в Київській дитячій школі мистецтв №1 за адресою: вул. А.Мельника, 29 у Солом'янському районі м. Києва)

2.2. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції: немає поділу на частини.

2.3. Місце постачання товарів:

Україна Київська область Київ вул. А.Мельника, 29

3. Обґрунтування доцільності закупівлі

Закупівля щодо поточного ремонту приміщень, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

4. Обґрунтування обсягів закупівлі

Обсяги закупівлі визначені відповідно до потреб та бюджетного запиту установ.

5. Обґрунтування якісних характеристик закупівлі

Якісні характеристики визначені відповідно до чинного законодавства.

6. Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі

Очікувана ціна закупівлі визначена відповідно до моніторингу цін.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (ДБН А.2.2-3:2014 Поточний ремонт приміщень в Київській дитячій школі мистецтв №1 за адресою: вул. А.Мельника, 29 у Солом'янському районі м. Києва)

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5

1	Розбирання дощатих покриттів підлог (сцена)	м2	80	
2	Відбивання штукатурки, що відлущилася по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	55,2	
3	Поліпшене штукатурення цементно-вапняною штукатуркою стін по сітці	м2	55,2	
4	Установлення перфорованих штукатурних кутиків з сіткою	м	9,6	
5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	55,2	
6	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (до товщини 2 мм)	м2	55,2	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	55,2	
8	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	340	
9	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	80	
10	Улаштування дощатих покриттів товщиною 32 мм площею понад 10 м2	м2	80	
11	Улаштування дерев'яних сходів без підшивання	м2	3	
12	Покриття підлог та сходів лаком за 2 рази	м2	83	
13	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
14	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	100	
15	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	55,2	
16	Навантаження сміття вручну	т	2,50576	
17	Перевезення сміття до 30 км	т	2,50576	