

Інформація для оприлюднення на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

№ п/п	Інформація для оприлюднення	Опис
1.	№ закупівлі, процедура закупівлі	UA-2024-10-11-013174-а (відкриті торги з особливостями)
1.1.	Предмет закупівлі	Капітальний ремонт Спортивного комплексу Дитячо-юнацької спортивної школи №7 Шевченківського району м. Києва який знаходиться м. Київ, Труханів острів, вул. Паркова дорога 14 за ДК 021:2015 - 45453000-7, Капітальний ремонт і реставрація
1.2.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі	Додаток № 1 до цієї інформації У спортивному комплексі Дитячо-юнацької спортивної школи № 7 існують серйозні проблеми, пов'язані з необхідністю ремонту і покращення стану приміщень. Зокрема недоліки частини їдальні та роздягальні значно впливають на безпеку та комфорт учнів та співробітників школи. Ремонт їдальні, який не проводився з 1980 року та не використовується за призначенням з 2010 року через свій аварійний стан, необхідно приділити увагу цьому питанню. Ще одна проблемна зона – роздягальня, яка на даний момент є сирим приміщенням, в якому присутня пліснява та грибок. Відсутність дренажної системи та пошкодження цегляних стін, сприяли появі цих неприємних наслідків. Такий стан роздягальні порушує норми та вимоги безпеки та життєзабезпечення вихованців і співробітників, що ставить під загрозу їхнє здоров'я. Враховуючи важливість забезпечення безпечних та комфортних умов для вихованців і співробітників спортивної школи, необхідно терміново вжити заходів щодо здійснення ремонтних робіт та покращення стану відповідних приміщень.

1.3.	Розмір бюджетного призначення	2 888 350,00 грн. з ПДВ (за рахунок коштів бюджету м. Києва)
1.4.	Очікувана вартість предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, методом порівняння ринкових цін. На підставі комерційних пропозицій обраховано очікувану вартість предмета закупівлі, яка становить 2 888 350,00 грн. з ПДВ

Директор

Максим БІЛОКОНЄВ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Технічне завдання

Капітальний ремонт Спортивного комплексу Дитячо-юнацької спортивної школи №7 Шевченківського району м. Києва який знаходиться м. Київ, Труханів острів, вул. Паркова дорога 14 за ДК 021:2015 - 45453000-7, Капітальний ремонт і реставрація

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	65	
2	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	65	
3	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	65	
4	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	м2	46,15	
5	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	34,56	
6	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка)	м2	46,15	
7	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	3,45	
8	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,56	
9	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,195	
10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1,58	
11	Улаштування крокв з дощок	м3	1,74	
12	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	65	
13	Улаштування паро/гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	65	
14	Стрічка для паробар'єра AL	м	50	
15	Плівка гідроізоляційна (гідробар'єр)	м2	74,75	
16	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	65	

17	Шурупи самонарізні 4,8х35	шт	390	
18	Снігозадержувач	м	12	
19	Профлист покрівельний 0,7 RAL	м2	71,5	
20	Конькова планка	м	8,5	
21	Спецпланка 150х150	м	16	
22	Спецпланка 50х50	м	92	
23	Спецпланка 100х100	м	15	
24	Установлення елементів каркасу із брусів (підшива)	м3	0,05	
25	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів	м3	2,7	
26	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,247	
27	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	2,494	
28	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	7,48	
29	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	7,48	
30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11,968	
31	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,47	
32	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,38	
33	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	22,71	
34	Сітка металева для цементно-бетонного покриття 100х100х4мм	м2	24,981	
35	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	22,71	
36	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	2,54	
37	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	28,92	
38	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків	м2	46,15	
39	Улаштування паро/гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	34,56	
40	Стрічка для паробар'єра AL	м	20	

41	Плівка гідроізоляційна (гідробар'єр)	м2	39,744
42	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	6,585
43	Улаштування паро/гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	46,15
44	Стрічка для паробар'єра AL	м	22
45	Плівка паробар'єрна JUTA	м2	53,07
	ТИП 1		
46	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	15,55
47	Перевезення ґрунту до 30 км	т	24,88
48	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	5,184
49	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	5,184
50	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	34,56
51	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	34,56
52	Сітка металева для цементно-бетонного покриття 100х100х4мм	м2	38,016
53	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	34,56
54	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	34,56
55	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,47
56	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	37,7
57	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	34,56
58	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	3,53
59	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	34,56

60	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	34,56	
61	Сітка металева для цементно-бетонного покриття 100x100x4мм	м2	38,016	
62	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	34,56	
63	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	34,56	
64	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,47	
65	Улаштування демпферної стрічки	м	33,4	
66	Навантаження сміття вручну	т	11,18877	
67	Перевезення сміття до 30 км	т	11,18877	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	39,35	
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	м3	19,11	
3	Перевезення ґрунту до 30 км	т	30,576	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	20,24	
5	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3,73	
6	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,73	
7	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,73	
8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону С8/10	м3	3,8	
9	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними	м3	14,06	

	обоймами			
10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,1	
11	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	242,5	
12	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	138	
13	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	242,5	
14	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	240	
15	Улаштування паро/гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	240	
16	Стрічка для паробар'єра AL	м	185	
17	Плівка гідроізоляційна (гідробар'єр)	м2	276	
18	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	244	
19	Шурупи самонарізні 4,8x35	шт	1952	
20	Снігозадержувач	м	36	
21	Профлист покрівельний 0,7/RALL	м2	268,4	
22	Конькова планка	м	18	
23	Спецпланка 100x100	м	50	
24	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	47	
25	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів ТИП 1	м3	10,2	
26	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	66,62	
27	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	190,91	
28	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	190,91	
29	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	190,91	
30	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	27,95	
31	Перевезення ґрунту до 30 км	т	44,72	
32	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	26,32	
33	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	26,32	

34	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	190,91	
35	Сітка металева для цементно-бетонного покриття 100x100x4мм	м2	210,001	
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	190,91	
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	190,91	
38	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	13,63	
39	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	196,53	
40	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	190,91	
41	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	19,47	
42	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	190,91	
43	Сітка металева для цементно-бетонного покриття 100x100x4мм	м2	210,001	
44	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	190,91	
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	190,91	
46	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	13,63	
47	Улаштування демпферної стрічки	м	56,22	
ТИП 2				
48	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	16,9	
49	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	22,51	
50	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	22,51	
51	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з	м3	9	

	розробленням та навантаженням			
52	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,4	
53	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3,38	
54	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,38	
55	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	22,51	
56	Сітка металева для цементно-бетонного покриття 100x100x4мм	м2	24,761	
57	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	22,51	
58	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	22,51	
59	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,61	
60	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	24,2	
61	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	22,51	
62	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	2,3	
63	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	22,51	
64	Сітка металева для цементно-бетонного покриття 100x100x4мм	м2	24,761	
65	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	22,51	
66	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	22,51	
67	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,61	
68	Улаштування демпферної стрічки ТИП 1	м	18,9	
69	Розбирання чистої підшивки стель із фанери	м2	190,91	

70	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	190,91
71	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	191,95
72	Улаштування паро/гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	191,95
73	Стрічка для паробар'єра AL	м	325
74	Плівка паробар'єрна JUTA	м2	220,74
75	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	33,93
76	Улаштування паро/гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	191,95
77	Стрічка для паробар'єра AL	м	325
78	Плівка паробар'єрна JUTA	м2	220,74
79	Укладання ходових дощок	м	32,8
80	Улаштування настилу по ходовим дошкам із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	13,12
81	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів ТИП 2	м3	1,85
82	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	22,51
83	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	22,51
84	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	4,502
85	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати металеві)	т	0,02
86	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	115,43
87	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28,31
88	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	28,31
89	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	28,31
90	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	5,662

91	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	28,31	
92	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер ТИП 3	л	5,7	
93	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	51,28	
94	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	51,28	
95	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	51,28	
96	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	51,28	
97	Антимікробна Ґрунтовка Ceresit CT 99	л	10,26	
98	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	51,28	
99	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	10,3	
100	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	21,268155	
101	Навантаження сміття вручну	т	20	
102	Перевезення сміття до 10 км	т	41	

* Матеріали надані відповідно робочому проекту.

6.Інше

6.1. Якщо у найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент», але технічні характеристики та якість матеріалу повинні відповідати технічному завданню.(Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у Технічному завданні, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками. Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації)

6.2. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни) в будівництві зазначеної в експертному звіті від експертної організації.

6.3. В разі необхідності, під час виконання робіт, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

6.4. Порядок (послідовність, етапи) виконання робіт: згідно календарного графіку виконання робіт(який розробляє Учасник).

7. Вимоги щодо виконання робіт:

7.1. Під час роботи Підрядник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, настанов, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

7.2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов'язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт.

7.3. В кошторисних розцінках (кошториси, які будуть надаватись претендентами (учасниками) повинні бути враховані всі основні матеріали, згідно технологічних процесів.