

Картка безбар'єрності



МІНРОЗВИТКУ



ЛУН



безбар'єрність

КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності вулиць (бульварів, проспектів, провулків тощо) і доріг між населеними пунктами

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

ідентифікатор локації

Не заповнено

Адреса розташування

область

Київська область

район

Не заповнено

територіальна громада

Не заповнено

тип населеного пункту

city

назва населеного пункту

Київ

Тип об'єкта

вулиця

Категорія об'єкта

вулиця, що веде до закладів охорони здоров'я

Назва об'єкта

Богдана Хмельницького

Координати старту оцінки ступеня безбар'єрності

50.44487482926511, 30.520971638498914

Координати фінішу оцінки ступеня безбар'єрності

50.448529097597, 30.498223626484425

Лінія

Не заповнено

Протяжність ділянки оцінки (кілометрів)

1,66

Кількість обстежених перехресть і переходів вздовж вулиці (дороги)

9 перехрестя, 27 переходів

Наявність підземних і надземних переходів

Не заповнено

Дата проведення оцінки

14.08.2026

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію

провідний інженер з БР Дідик С. М.

Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації
Opbr2@ukr.net

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення

1. Пішохідні шляхи руху вздовж вулиці (дороги):

1) пішохідний шлях вільний від будь-яких перешкод для пішохідного руху, зокрема споруд, огорожень або конструкцій (споруд торговельно-побутового призначення, колон, різноманітних опор, інформаційних стендів, дорожніх огорож, стовпчиків, бетонних антипаркувальних елементів тощо)

Відповідність критеріям


Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



2) ширина по всій довжині пішохідного шляху із зустрічними рухом становить не менше ніж 1,8 метра або 1,2 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

3) на всіх з'їздах із тротуарів на проїзну частину наявний бордюрний пандус з уклоном 8 відсотків

Критичність висока

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



4) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття), у разі використання бруківки, тротуарної плитки —розміри швів становлять не більше ніж 1,5 сантиметра

Критичність висока

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

5) на пішохідних доріжках відсутні сходи, у разі наявності — вони продубльовані пандусом із уклоном 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше, або передбачено спеціальні пологі обхідні шляхи

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

6) уздовж пішохідної доріжки наявні стандартні тактильні направляючі: бордюрний камінь, газон, пішохідна доріжка, яка має з одного чи двох боків різне за фактурою покриття із стандартних матеріалів, комбіноване покриття, коли на пішохідних шляхах покладено різні типи тротуарної плитки, бруківки, асфальту, що відрізняються тактильно і за кольором

Критичність висока

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

7) за відсутності стандартних тактильних направляючих уздовж пішохідної доріжки облаштована спеціальна направляюча тактильна смуга, що позначає маршрут, має початок і кінець

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

8) усі поодинокі сходинки замінені пандусами

Критичність висока

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

9) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у проясненні, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

10) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

11) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

12) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

13) водостоки на тротуарах закриті решіткою із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить не більше ніж 1,5 сантиметра

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

2. Наземні переходи, перехрестя і транспортні розв'язки:

1) на пішохідних переходах, на всіх з'їздах із тротуарів на проїзну частину наявний бордюрний пандус з уклоном 8 відсотків

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

2) наявні попереджувальні тактильні смуги завширшки не менше ніж 0,3 метра перед виходом на проїзну частину на всю ширину пішохідного переходу

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

3) на регульованих пішохідних переходах облаштовано звукове оповіщення для пішоходів про можливість безпечно здійснити перехід

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

4) пішохідні переходи та велосипедні переїзди промарковані та мають вуличне штучне освітлення в темний час доби

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

3. Надземні та підземні переходи (за наявності):**1) обладнані пандусами, ліфтами або підйомниками чи продубльовані наземним пішохідним переходом**

Критичність висока

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

4) відкрита платформа підйимального пристрою має мінімальні габарити: <bg>ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

5) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

Висновок:

об'єкт є бар'єрним